

高塍中学食堂重建项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人： 中国宜兴环保科技工业园管理
委员会

(单位盖章)

造价咨询人： 1

(单位盖章)

2024-12-11

高塍中学食堂重建项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 11619813.64

(大写)： 壹仟壹佰陆拾壹万玖仟捌佰壹拾叁元陆角肆分

招 标 人： 中国宜兴环保科技工业园管
理委员会
(单位盖章)

造价咨询人： 1
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

编 制 人： 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024-12-11

复核时间： 2024-12-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		土方工程					73106.8		
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 弃土运距: 场内自行考虑 3. 取土运距: 场内自行考虑 4. 平整内容包括: 场地表面厚30cm以内挖填土, 清除杂草、杂物等, 达到放线要求	m ²	1157.4	1.45	1678.23		
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见地质报告及现场实际情况(含建筑垃圾等) 2. 挖土深度: 2m以内 3. 弃土运距: 场内弃土、短拔自行考虑, 场内堆放地点自行考虑 4. 挖土方式: 机械挖土加人工修整	m ³	1370.49	8.31	11388.77		
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见地质报告及现场实际情况(含建筑垃圾等) 2. 挖土深度: 2.0m以内 3. 弃土运距: 场内弃土、短拔自行考虑, 场内堆放地点自行考虑 4. 挖土方式: 机械挖土加人工修整	m ³	429.16	8.42	3613.53		
本页小计								16680.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地质报告及现场实际情况(含建筑垃圾等) 2. 挖土深度: 2.0 m以内 3. 弃土运距: 场内弃土、短拔自行考虑, 场内堆放地点自行考虑 4. 挖土方式: 机械挖土加人工修整	m3	303.41	8.19	2484.93		
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 由投标人根据设计要求验方后可填入, 并符合相关工程的质量规范要求 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 现场土, 场内运距自行考虑 5. 部位: 基础回填土	m3	1539.83	23.71	36509.37		
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 详见地质报告及现场实际情况(含建筑垃圾等) 2. 运距: 场外运输及安置自行考虑, 并符合业主和城乡建设相关管理要求	m3	563.23	30.95	17431.97		
		砌体工程					256967.45		
本页小计								56426.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20水泥实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆	m3	103.53	759.21	78601.01		
8	010402001001	砌块墙	1. 墙厚:200mm 2. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3. 墙体类型:外墙 4. 砂浆强度等级:专用砂浆 Ma5.0	m3	88.33	594.69	52528.97		
9	010402001002	砌块墙	1. 墙厚:200mm 2. 砌块品种、规格、强度等级:B06A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级:专用砂浆 Ma5.0	m3	222.54	565.46	125837.47		
		混凝土工程					940709.9		
10	010501001001	垫层	1. 部位:独立基础垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m3	29.3	582.44	17065.49		
本页小计								274032.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
11	010501001002	垫层	1. 部位：条形基础垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C15	m3	26.75	582.44	15580.27		
12	010501004001	满堂基础	1. 电梯井底板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 P8级抗渗	m3	4.75	644.64	3062.04		
13	010501002001	带形基础	1. 部位：有梁式条形基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	144.19	602.36	86854.29		
14	010501002002	带形基础	1. 部位：无梁式条形基础（2#楼梯基础） 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	2.15	583.02	1253.49		
15	010501002003	带形基础	1. 部位：无梁式条形基础（用于砖基础） 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	31.91	558.24	17813.44		
16	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	129.95	601.06	78107.75		
17	010502001004	矩形柱	1. 基础内 2. 周长：2.5m以内 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30	m3	7.88	679.54	5354.78		
本页小计							208026.06		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
18	010502003001	异形柱	1. 基础内 2. 柱形状: 多边形最长边830mm 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 混凝土强度等级: C30	m3	0.49	687.68	336.96		
19	010502001005	矩形柱	1. 支模高度: 3.6m以内 2. 周长: 2.5m以内 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 混凝土强度等级: C30	m3	4.68	679.54	3180.25		
20	010502001006	矩形柱	1. 支模高度: 5.0m以内 2. 周长: 2.5m以内 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 混凝土强度等级: C30	m3	88.7	679.54	60275.2		
21	010502003002	异形柱	1. 支模高度: 5.0m以内 2. 柱形状: 多边形最长边830mm 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 混凝土强度等级: C30	m3	3.68	687.66	2530.59		
22	010502002004	构造柱	1. 砌体构造柱 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	20.27	832.41	16872.95		
23	010502002005	构造柱	1. 装饰构造柱 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	21.56	832.41	17946.76		
本页小计							101142.71		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
24	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 支模高度：5.0m以内	m3	4.98	650.62	3240.09		
25	010503003001	异形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.76	654.4	497.34		
26	010503004006	圈梁	1. 部位：地圈梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	21.07	701.33	14777.02		
27	010503004007	圈梁	1. 部位：电梯井圈梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	1.35	701.33	946.8		
28	010503004008	圈梁	1. 部位：混凝土止水坎、导墙等 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	15.04	701.33	10548		
29	010503004009	圈梁	1. 部位：窗台梁、水平系梁等 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	16.59	701.33	11635.06		
30	010503004010	圈梁	1. 部位：梁侧面加宽 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	24.08	701.33	16888.03		
31	010503005002	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.31	765.27	1002.5		
本页小计								59534.84	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
32	010505001005	有梁板	1. 板厚:120mm 2. 支模高度:5.0m以内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m3	425.7	636.45	270936.77		
33	010505001006	有梁板	1. 板厚:130mm 2. 支模高度:5.0m以内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m3	53.6	636.45	34113.72		
34	010505001007	有梁板	1. 板厚:140mm 2. 支模高度:5.0m以内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m3	19.32	636.45	12296.21		
35	010505001008	有梁板（屋面斜板）	1. 板厚:120mm 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m3	51.22	638.63	32710.63		
36	010505001009	有梁板（屋面斜板）	1. 板厚:130mm 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m3	10.17	638.63	6494.87		
37	010505003001	平板	1. 部位:打饭窗口平板 2. 板厚:100mm 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C25	m3	0.91	664.02	604.26		
本页小计							357156.46		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
38	010505008002	悬挑板	1. 板厚:120mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	7.67	542.05	4157.52		
39	010504001001	直形墙	1. 部位:电梯井井壁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 P8级抗渗	m3	4.26	760.07	3237.9		
40	010504001002	直形墙	1. 部位:2#楼梯基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.13	632.89	1980.95		
41	010504001003	直形墙	1. 墙厚:200mm以内 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	29.84	677.55	20218.09		
42	010504001004	直形墙	1. 墙厚:200mm以外 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.54	657.64	1670.41		
43	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 竖向挑檐 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	7.07	732.58	5179.34		
44	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	51.49	147.43	7591.17		
本页小计								44035.38	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
45	010507001002	散水	1. 混凝土散水 2. 素土夯实, 向外坡5% 3. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径5-32碎石垫层灌DMM5.0预拌砂浆 4. 面层厚度:50mm 5. 混凝土种类:C20细石混凝土随捣随抹, 撒1:1水泥砂子压实赶光 6. 具体做法详见设计	m2	67.84	134.41	9118.37		
46	010507001001	坡道	1. 入口坡道 2. 素土夯实, 压实系数不小于0.94 3. 垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40碎石灌DMM5预拌砂浆(M5混合砂浆), 宽出面层300 4. 80厚C20混凝土, 台阶面向外坡1% 5. 界面剂1道 6. 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒素水泥面(洒适量清水) 7. 30厚烧毛花岗岩面层, DTG砂浆灌缝	m2	136.55	447.91	61162.11		
本页小计							70280.48		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
47	010507001003	坡道	1. 侧门坡道 2. 素土夯实, 压实系数不小于0.94 3. 垫层材料种类、厚度: 300厚粒径10-40碎石灌DMM5预拌砂浆(M5混合砂浆), 宽出面层300 4. 80厚C20混凝土, 台阶面向外坡1% 5. 界面剂1道 6. 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒素水泥面(洒适量清水) 7. 30厚烧毛花岗岩面层, DTG砂浆灌缝	m2	9.6	447.91	4299.94		
48	010507004001	台阶	1. 室外走道地面 2. 素土夯实, 压实系数不小于0.94 3. 垫层材料种类、厚度: 300厚粒径10-40碎石灌DMM5预拌砂浆(M5混合砂浆), 宽出面层300 4. 80厚C20混凝土, 台阶面向外坡1% 5. 界面剂1道 6. 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒素水泥面(洒适量清水) 7. 30厚烧毛花岗岩面层, DTG砂浆灌缝	m2	99.18	447.91	44423.71		
本页小计								48723.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
49	010507004002	台阶	1. 台阶 2. 素土夯实, 压实系数不小于0.94 3. 垫层材料种类、厚度: 300厚粒径10-40碎石灌DMM5预拌砂浆(M5混合砂浆), 宽出面层300 4. 80厚C20混凝土, 台阶面向外坡1% 5. 界面剂1道 6. 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒素水泥面(洒适量清水) 7. 30厚烧毛花岗岩面层, DTG砂浆灌缝	m ²	8.17	447.91	3659.42		
50	010507003001	地沟	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 沟截面净空尺寸: 300*500mm 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 混凝土强度等级: C30	m	49.39	352.93	17431.21		
51	010507007001	其他构件	1. 构件的类型: 门窗抱框 2. 构件规格: 墙厚*120 3. 部位: 地上 4. 混凝土种类: 商品混凝土 5. 混凝土强度等级: C25	m ³	5.9	708.73	4181.51		
本页小计							25272.14		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
52	010507007003	其他构件	1. 构件的类型： 小型构件（线条） 2. 混凝土种类： 商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C25	m3	2.1	743.53	1561.41		
53	010507007004	其他构件	1. 构件的类型： 屋面轻质混凝土 回填 2. 混凝土种类： 商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C25 4. 做法详见GS-1 6 节点6	m3	13	608.56	7911.28		
		钢筋工程					941312.15		
54	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HPB300 12mm 以内 2. 包括层高超高增加费用，除电渣压力焊外接头自行考虑	t	1.096	5677.53	6222.57		
55	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400 12mm 以内 2. 包括层高超高增加费用，除电渣压力焊外接头自行考虑	t	75.381	5557.17	418905.03		
56	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400 25mm 以内 2. 包括层高超高增加费用，除电渣压力焊外接头自行考虑	t	19.758	4750.65	93863.34		
本页小计							528463.63		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
57	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 12mm以内 2. 包括层高超高增加费用，除电渣压力焊外接头自行考虑	t	5.425	5659.17	30701		
58	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 25mm以内 2. 包括层高超高增加费用，除电渣压力焊外接头自行考虑	t	69.281	4814.91	333581.78		
59	010515003001	钢筋网片	1. 砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格：HPB300 6mm	t	1.896	7274.28	13792.03		
60	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格：综合	个	1347	9.32	12554.04		
61	010515003003	钢筋网片	1. 坡屋面（屋顶） 2. 钢筋种类、规格：A4.0@150单层双向钢筋网	t	0.435	8180.76	3558.63		
62	010515003004	钢筋网片	1. 架空楼板（底面） 2. 钢筋种类、规格：A6.0@200单层双向钢筋网	t	0.348	8180.75	2846.9		
63	010516002001	预埋铁件	1. 部位：雨篷 2. 钢材种类：Q235B 3. 规格：详见设计图纸 4. 铁件尺寸：详见设计图纸	t	0.139	14293.02	1986.73		
64	010516002002	预埋铁件	1. 部位：幕墙 2. 钢材种类：镀锌铁板 3. 规格：详见设计图纸 4. 铁件尺寸：250*220mm	t	0.915	11720.5	10724.26		
本页小计							409745.37		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
65	041102038001	设备螺栓套	1. 螺栓套孔深度：10cm以内 2. 4-M12*160双管后扩底机械锚栓	个	848	14.83	12575.84		
		屋面工程					128294.78		
66	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：不上人平屋面（二层露台、屋顶） 2. LC5.0轻集料混凝土2%找坡（最薄处30）	m2	1020.24	26.52	27056.76		
67	010902003003	屋面刚性层	1. 部位：不上人平屋面（二层露台、屋顶） 2. 20厚DSM15砂浆找平层	m2	2040.48	24.91	50828.36		
68	010902003004	屋面刚性层	1. 部位：坡屋面（屋顶） 2. 预埋Φ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层 3. 20厚DSM15砂浆找平层	m2	329.16	26.55	8739.2		
69	010902003001	屋面刚性层	1. 部位：坡屋面（屋顶） 2. 刚性层厚度：40mm厚 3. 混凝土种类：C20细石混凝土持钉层（内配双向Φ4@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢） 4. 钢筋另计	m2	329.16	35.85	11800.39		
70	010901001001	瓦屋面	1. 部位：坡屋面（屋顶） 2. 瓦品种、规格：沥青瓦 3. 具体做法详见设计图纸	m2	334.77	79.85	26731.38		
本页小计								137731.93	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
71	010902003005	屋面刚性层	1. 部位:悬挑板 2. 刚性层厚度:20mm 3. 混凝土种类:C15细石混凝土找坡	m ²	54.7	25.97	1420.56		
72	010902003006	屋面刚性层	1. 部位:悬挑板 2. 刚性层厚度:20mm 3. DSM20预拌砂浆,内掺5%避水浆(分水线1%纵坡)	m ²	54.7	31.41	1718.13		
		钢结构雨篷、天沟等					54917.74		
73	010604001001	钢梁	1. 梁类型:T型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:0.3t内 4. 探伤要求:超声波探伤	t	1.028	7794.67	8012.92		
74	011506003001	玻璃雨篷	1. 钢结构玻璃顶雨棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:雨篷龙骨另计 3. 玻璃材料品种、规格:8+0.76pvb+8 4. 具体参见图集07J501-1/P8-JP1-A1527(a)	m ²	15.27	619.17	9454.73		
75	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:1.0不锈钢天沟 2. 1mm厚铝板连接	m	24.8	36.41	902.97		
本页小计								21509.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
76	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:不锈钢地沟 2. 钢材品种、规格:3mm304不锈钢 3. 3mm角铁通长L50*50, Φ8L=150铁脚@250固定 4. 盖板:4厚不锈钢盖板 5. 具体做法详见设计图纸	m	49.39	739.97	36547.12		
		防水工程					285668.11		
77	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:不上人平屋面（二层露台、屋顶） 2. 防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:2.0厚、两遍	m ²	1111.44	23.38	25985.47		
78	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位:不上人平屋面（二层露台、屋顶） 2. 防水膜品种:丙烯酸屋面反射涂料	m ²	1111.44	26.48	29430.93		
79	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:不上人平屋面（二层露台、屋顶） 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0mm厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（双层） 3. 防水附加层不另计算工程量	m ²	1111.44	72.22	80268.2		
本页小计								172231.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
80	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位：坡屋面（屋顶） 2. 卷材品种、规格、厚度：3.0+3.0mm厚高聚物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎（双层） 3. 防水附加层不另计算工程量	m2	347.89	72.22	25124.62		
81	010902002003	屋面涂膜防水	1. 部位：悬挑板 2. 防水膜品种：JS防水涂料，涂刷至板底滴水线处 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm	m2	60.17	24.6	1480.18		
82	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：卫生间楼地面及天棚防水 2. 防水膜品种：js-II型防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm+1.5mm	m2	558.52	43.77	24446.42		
83	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：天棚防水 2. 防水膜品种：js-II型防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm	m2	551.91	24.6	13576.99		
84	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位：所有外墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm	m2	1255.45	29.69	37274.31		
本页小计								101902.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
85	010903002003	墙面涂膜防水	1. 部位：内墙（卫生间、厨房、餐厅洗碗区域） 2. 防水膜品种：JS-II型防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：2.0mm	m2	1551.5	30.99	48080.99		
		保温工程					234338.72		
86	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：不上人平屋面（二层露台、屋顶） 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：120厚XPS挤塑聚苯板（B1级）	m2	1020.24	95.63	97565.55		
87	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位：坡屋面（屋顶） 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：120厚XPS挤塑聚苯板（B1级）	m2	329.16	95.64	31480.86		
88	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面（有保温） 2. 保温隔热方式：外保温 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 4. 3厚专用粘结砂浆 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚匀质复合保温板（燃烧性能A级）	m2	769.98	107.67	82903.75		
本页小计								260031.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
89	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位：走廊板底 2. 基层类型：混凝土面 3. 刷界面剂一道 4. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：20厚聚苯颗粒保温砂浆，聚苯颗粒贴砌浆料	m ²	259.01	51.13	13243.18		
90	011001002002	保温隔热天棚	1. 部位：架空楼板 2. 基层类型：混凝土面 3. 70厚岩棉板 4. Φ6钢筋网双向，间距200，与预留钢筋头连接（钢筋另计）	m ²	156.76	58.34	9145.38		
		门窗工程					207522.07		
91	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1022 1000*2200 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：成品木质防火门 3. 材质及技术要求：详见门窗技术方案	樘	1	1720.38	1720.38		
92	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1122 1100*2200 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：成品木质防火门 3. 材质及技术要求：详见门窗技术方案	樘	2	1850.48	3700.96		
本页小计								27809.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
93	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1122 1100*2200 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品木质防火门 3. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	5	1633.6	8168		
94	010801004004	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1622 1600*2200 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品木质防火门 3. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	1	2440.71	2440.71		
95	010801004005	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙2622 2600*2200 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品木质防火门 3. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	1	3544.5	3544.5		
本页小计								14153.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
96	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC1734 1700*3400mm 2. 门框、扇材质:隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 电动外开上悬窗,开启角度70度 6. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	2	5249.56	10499.12		
97	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC2034 2000*3400mm 2. 门框、扇材质:隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	1	3747.31	3747.31		
本页小计							14246.43		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
98	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC2234 2 200*3400mm 2. 门框、扇材质:隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 电动外开上悬窗,开启角度70度 6. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	1	6256.26	6256.26		
99	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC3234 3 200*3400mm 2. 门框、扇材质:隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 电动外开上悬窗,开启角度70度 6. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	2	9570.46	19140.92		
本页小计								25397.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
100	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C0822 800*2200mm 2. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封（29mm隔热条） 3. 玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5（暖边） 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]：1.7 5. 材质及技术要求：详见门窗技术方案	樘	1	1200.45	1200.45		
101	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C0832 800*3200mm 2. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]：2.1 5. 材质及技术要求：详见门窗技术方案	樘	7	1239.65	8677.55		
本页小计								9878	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
102	010807001022	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0832-1 800*3200mm 2. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:1.7 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	1	1703.68	1703.68		
103	010807001023	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0832-P 800*3200mm 2. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 电动外开上悬窗,开启角度70度 6. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	14	2399.04	33586.56		
本页小计								35290.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
104	010807001024	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1622 1600*2200mm 2. 框、扇材质:隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	4	1972.92	7891.68		
105	010807001025	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1628-P 1600*2800mm 2. 框、扇材质:隔热金属型材多腔密封(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:1.7 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	3	2958.11	8874.33		
本页小计								16766.01	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
106	010807001026	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1632 1600*3200mm 2. 框、扇材质:隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	5	2747.71	13738.55		
107	010807001027	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1722-P 1700*2200mm 2. 框、扇材质:隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 电动外开上悬窗,开启角度70度 6. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	1	4160.57	4160.57		
本页小计								17899.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
108	010807001029	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2022 2000*2200mm 2. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	1	2466.16	2466.16		
109	010807001030	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2032 2000*3200mm（消防救援窗） 2. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	2	3099.14	6198.28		
本页小计							8664.44		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
110	010807001031	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2610 2600*1000mm 2. 框、扇材质:隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	4	1259.02	5036.08		
111	010807001032	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2610-1 2600*1000mm 2. 框、扇材质:隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	1	1379.48	1379.48		
本页小计								6415.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
112	010807001033	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3022 3000*2200mm 2. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	2	3497.94	6995.88		
113	010807001034	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3025 3000*2500mm 2. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	2	4009.24	8018.48		
本页小计								15014.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
114	010807001035	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3722 3700*2200mm 2. 框、扇材质:隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	2	4252.04	8504.08		
115	010807001036	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3725 3700*2500mm 2. 框、扇材质:隔热金属型材多腔密封 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 传热系数设计值K[W/(m ² ·K)]:2.1 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	2	4867.16	9734.32		
116	010807001037	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC乙2015 2000*1500mm 2. 框、扇材质:铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃（防火） 4. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	1	1347.37	1347.37		
本页小计								19585.77	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
117	010807001028	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2015 2000*1500mm 2. 框、扇材质：铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 4. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	2	1342.25	2684.5		
118	010807001038	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:ZHC3316 3300*1600mm 2. 框、扇材质：铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 4. 上部500mm为铝合金格栅 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	2	1881.4	3762.8		
119	010807001039	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:ZHC8016 8000*1600mm 2. 框、扇材质：铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 4. 上部500mm为铝合金格栅 5. 材质及技术要求:详见门窗技术方案	樘	2	4560.96	9121.92		
本页小计								15569.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
120	010807001040	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：ZHC56516 5650*1600mm 2. 框、扇材质：铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度：8mm钢化玻璃 4. 上部500mm为铝合金格栅 5. 材质及技术要求：详见门窗技术方案	樘	1	3221.19	3221.19		
		楼地面工程					87147.15		
121	011102003002	块料地面	1. 部位：卫生间、厨房区域、配电间地面 2. 压实填土，压实系数不小于94% 3. 找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层	m2	281.65	51.53	14513.42		
122	011102003003	块料地面	1. 部位：卫生间、厨房区域、配电间 2. 界面剂1道 3. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，坡向地漏1% 4. 随打随抹平地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角	m2	281.65	38.87	10947.74		
本页小计								28682.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
123	011102003004	块料地面	1. 部位：其他区域地面 2. 压实填土，压实系数不小于94% 3. 找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层	m2	689.92	51.53	35551.58	
124	011102003005	块料楼面	1. 部位：所有楼面 2. 随捣随抹，原浆收光	m2	1189.82	12.92	15372.47	
125	011102003006	块料楼面	1. 部位：卫生间、备餐间、餐具回收间、室外走廊楼面 2. 界面剂1道 3. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，坡向地漏1% 4. 随打随抹平地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角	m2	276.87	38.87	10761.94	
		墙柱面工程					249745.53	
126	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：所有外墙 2. 钢筋混凝土梁与墙体交接处挂300宽镀锌钢板网(网格10*10)	m2	85.11	16.37	1393.25	
127	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：所有外墙 2. 喷湿墙面 3. 界面剂1道 4. 底层厚度、砂浆配合比：9厚DPM15砂浆抹平	m2	1255.45	44.38	55716.87	
本页小计							118796.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
128	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙面（无保温） 2. 底层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m2	485.47	25.04	12156.17		
129	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：所有外墙 2. 8厚聚合物抗裂砂浆	m2	1255.45	21.62	27142.83		
130	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：所有外墙 2. 压入耐碱玻纤网格布一层（用于建筑首层时为两层布），锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	1718.43	4.82	8282.83		
131	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙（管道井、屋面） 2. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 界面剂1道 4. 底层厚度、砂浆配合比：10厚DP（DCA）M5砂浆 打底扫毛 5. 面层厚度、砂浆配合比：5厚DP（DCA）M20砂浆找平抹光	m2	118.1	42.79	5053.5		
本页小计								52635.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
132	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型：内墙（卫生间、厨房、餐厅洗碗区域） 2. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 界面剂1道 4. 6厚DP（DCA）M5砂浆罩面 5. 6厚DP（DCA）M20砂浆分层压实抹平	m2	1551.5	41.1	63766.65		
133	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙（食堂区域） 2. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 界面剂1道 4. 底层厚度、砂浆配合比：6厚DP（DCA）M5砂浆罩面 5. 面层厚度、砂浆配合比：6厚DP（DCA）M20砂浆分层压实抹平	m2	1195.45	41.1	49133		
本页小计								112899.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
134	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙（其他区域） 2. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 界面剂1道 4. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM5砂浆打底抹平	m2	701.72	38.62	27100.43		
		天棚工程					20603.41		
135	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：除卫生间、厨房区域外其他房间 2. 基层类型：混凝土面 3. 梁侧面、底面界面剂一道	m2	664.31	8.03	5334.41		
136	011301001002	天棚抹灰	1. 部位：走廊板底 2. 基层类型：混凝土面 3. 抹灰厚度、材料种类：5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层，辅以水泥钉梅花状固定	m2	259.01	29.15	7550.14		
137	011301001003	天棚抹灰	1. 部位：架空楼板 2. 基层类型：抹灰面 3. 抹灰厚度、材料种类：5厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网格布一层	m2	156.76	49.24	7718.86		
		油漆涂料工程					220064.25		
本页小计								47703.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
138	011406001001	抹灰面油漆（外墙）	1. 部位：所有外墙面 2. 基层类型：一般抹灰面 3. 腻子种类：刮两遍耐水腻子，刮涂第一遍耐水腻子，压入耐碱玻纤网格布一层 4. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆（面涂1道、主涂1道、底涂（抗碱封闭底漆）1道，分格详见立面图）（颜色详见各立面）	m2	1255.45	82.96	104152.13		
139	011406001007	抹灰面油漆（内墙）	1. 部位：除卫生间、厨房区域外其他房间 2. 基层类型：抹灰面 3. 腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	1534.65	23.01	35312.3		
140	011406001006	抹灰面油漆（天棚）	1. 部位：除卫生间、厨房区域外其他房间 2. 基层类型：混凝土面 3. 腻子种类：腻子刮白二道 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料2遍	m2	2060.63	23.01	47415.1		
本页小计								186879.53	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
141	011406001008	抹灰面油漆（天棚）	1. 部位：走廊板底 2. 基层类型：抹灰面 3. 腻子种类：专用耐水腻子两遍批平一遍压光 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料2遍	m ²	259.01	42.64	11044.19		
142	011406001009	抹灰面油漆（天棚）	1. 部位：架空楼板 2. 基层类型：抹灰面 3. 腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料2遍	m ²	156.76	42.64	6684.25		
143	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：天棚、挑檐 2. 基层类型：一般抹灰面 3. 腻子种类：满刮腻子二遍（2厚耐水腻子） 4. 油漆品种、刷漆遍数：外墙弹性涂料 5. 部位：外墙	m ²	259.29	59.61	15456.28		
		其他工程					8088.89		
144	010902008001	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类：聚乙烯泡沫塑料棒 2. 防护材料种类：密封膏封堵 3. 参12J201 5/A16	m	3.2	25.49	81.57		
本页小计								33266.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
145	010903004001	墙面变形缝	1. 止水带材料种类：防水胶条 2. 盖缝材料：铝合金盖板 3. 参14J936 1/CQ1	m	18.8	66.1	1242.68		
146	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 止水带材料种类：铁皮止水带 2. 盖缝材料：铝合金盖板 3. 参14J936 1/CD9	m	3.2	97.44	311.81		
147	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 护窗栏杆 2. 栏杆高度：950mm 3. 扶手材料种类、规格：镀锌钢管扶手的壁厚不应小于2.0mm 4. 栏杆材料种类、规格：镀锌钢管立柱的壁厚不应小于3.0mm 5. 栏板材料种类、规格、颜色：垂直间隔（净距）≤100mm 6. 具体做法参22J403-1-4-24/HC7	m	9	538.33	4844.97		
本页小计								6399.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
148	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 护窗栏杆 2. 栏杆高度:600mm 3. 扶手材料种类、规格:镀锌钢管扶手的壁厚不应小于2.0mm 4. 栏杆材料种类、规格:镀锌钢管立柱的壁厚不应小于3.0mm 5. 栏板材料种类、规格、颜色:垂直间隔(净距)≤100mm 6. 具体做法参22J403-1-4-24/HC7	m	3.3	487.23	1607.86		
		分部分项合计					3708486.95		
		措施项目					1225996.07		
		脚手架					213997.27		
149	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:现浇框架结构 2. 檐口高度:12m以内	m2	2428.2	88.13	213997.27		
		模板工程					797567.28		
150	011702001001	基础 模板	1. 部位:独立基础垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m2	5.86	91.27	534.84		
151	011702001002	基础 模板	1. 部位:条形基础垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m2	26.75	91.27	2441.47		
本页小计								218581.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
152	011702001003	基础 模板	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 P8级抗渗	m2	2.47	63.04	155.71		
153	011702001004	基础 模板	1. 部位：有梁式 条形基础 2. 混凝土种类： 商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C30	m2	360.48	69.84	25175.92		
154	011702001005	基础 模板	1. 部位：无梁式 条形基础（2#楼 梯基础） 2. 混凝土种类： 商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C30	m2	5.38	68.52	368.64		
155	011702001006	基础 模板	1. 部位：无梁式 条形基础（用于 砖基础） 2. 混凝土种类： 商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C20	m2	79.78	68.58	5471.31		
156	011702001007	基础 模板	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30	m2	228.71	77.86	17807.36		
157	011702002001	矩形柱 模板	1. 基础内 2. 周长：2.5m以 内 3. 混凝土种类： 商品混凝土 4. 混凝土强度等级： C30	m2	63.04	80.39	5067.79		
158	011702004001	异形柱 模板	1. 基础内 2. 柱形状：多边 形最长边830mm 3. 混凝土种类： 商品混凝土 4. 混凝土强度等级： C30	m2	3.27	123.15	402.7		
本页小计							54449.43		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
159	011702002002	矩形柱 模板	1. 支模高度:3.6m以内 2. 周长:2.5m以内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	37.44	80.39	3009.8	
160	011702002003	矩形柱 模板	1. 支模高度:5.0m以内 2. 周长:2.5m以内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	709.6	97.87	69448.55	
161	011702004002	异形柱 模板	1. 支模高度:5.0m以内 2. 柱形状:多边形最长边830mm 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	24.55	147.49	3620.88	
162	011702003001	构造柱 模板	1. 砌体构造柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m2	225	97.52	21942	
163	011702003002	构造柱 模板	1. 装饰构造柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m2	239.32	97.52	23338.49	
164	011702006001	矩形梁 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 支模高度:5.0m以内	m2	43.23	96.91	4189.42	
本页小计							125549.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
165	011702007001	异形梁 模板	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30	m2	8.13	115	934.95		
166	011702008001	圈梁 模板	1. 部位：地圈梁 2. 混凝土种类： 商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C25	m2	175.51	79.48	13949.53		
167	011702008002	圈梁 模板	1. 部位：电梯井 圈梁 2. 混凝土种类： 商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C25	m2	11.25	79.46	893.93		
168	011702008003	圈梁 模板	1. 部位：混凝土 止水坎 2. 混凝土种类： 商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C25	m2	112.79	79.48	8964.55		
169	011702008004	圈梁 模板	1. 部位：窗台梁、 水平系梁等 2. 混凝土种类： 商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C25	m2	138.19	79.48	10983.34		
170	011702008005	圈梁 模板	1. 部位：梁侧面 加宽 2. 混凝土种类： 商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C25	m2	200.59	79.48	15942.89		
171	011702009001	过梁 模板	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25	m2	15.72	106.15	1668.68		
本页小计								53337.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
172	011702014001	有梁板 模板	1. 板厚:120mm 2. 支模高度:5.0m以内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	3435.4	97.05	333405.57		
173	011702014002	有梁板 模板	1. 板厚:130mm 2. 支模高度:5.0m以内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	432.55	97.07	41987.63		
174	011702014003	有梁板 模板	1. 板厚:140mm 2. 支模高度:5.0m以内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	155.91	97.07	15134.18		
175	011702014004	有梁板 模板	1. 板厚:120mm 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	413.35	98.57	40743.91		
176	011702014005	有梁板 模板	1. 板厚:130mm 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	108.82	85.59	9313.9		
177	011702016001	平板 模板	1. 部位:打饭窗口平板 2. 板厚:100mm 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C25	m2	10.97	70.08	768.78		
本页小计								441353.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
178	011702023001	雨篷、悬挑板、 阳台板 模板	1. 板厚:120mm 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等 级:C25	m2	63.92	115.04	7353.36	
179	011702013001	短肢剪力墙、电 梯井壁 模板	1. 部位:电梯井 井壁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等 级:C30 P8级抗 渗	m2	62.92	60.1	3781.49	
180	011702011001	直形墙 模板	1. 部位:2#楼梯 基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等 级:C30	m2	16.03	77.49	1242.16	
181	011702011002	直形墙 模板	1. 墙厚:200mm以 内 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等 级:C30	m2	406.72	58.44	23768.72	
182	011702011003	直形墙 模板	1. 墙厚:200mm以 外 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等 级:C30	m2	20.83	58.44	1217.31	
183	011702020001	其他板 模板	1. 竖向挑檐 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等 级:C25	m2	176.75	88.28	15603.49	
184	011702024001	楼梯 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	m2	51.49	211.39	10884.47	
本页小计							63851	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	011702025001	其他现浇构件模板	1. 构件的类型：门窗抱框 2. 构件规格：墙厚*120 3. 部位：地上 4. 混凝土种类：商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C25	m2	71.27	103.47	7374.31	
186	011702025002	其他现浇构件模板	1. 构件的类型：小型构件（线条） 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m2	37.8	91.16	3445.85	
187	011702025003	其他现浇构件模板	1. 构件的类型：屋面轻质混凝土回填 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 做法详见GS-16 节点6	m2	234	91.16	21331.44	
188	011702026002	电缆沟、地沟模板	1. 土壤类别：详见地勘报告 2. 沟截面净空尺寸：300*500mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30	m2	323.47	73.88	23897.96	
		垂直运输费					157153.1	
189	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：20m(6层)以内	m2	2428.2	64.72	157153.1	
		大型机械进出场及安拆					57278.42	
本页小计							213202.66	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂重建项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			168265.87			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	152968.97			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	15296.9			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高塍中学食堂重建项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	81418.97			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	2467.24			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：高滕中学食堂重建项目
第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	3947.59			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					256099.67			

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：高滕中学食堂重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			193608.74
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5190582.69	3.2	166098.65
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5190582.69	0.53	27510.09
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5190582.69	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	5384191.43	9	484577.23
合 计					678185.97

装饰工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 2,123,927.88

(大写)： 贰佰壹拾贰万叁仟玖佰贰拾柒元捌角捌分

招 标 人： 中国宜兴环保科技工业园管
理委员会
(单位盖章)

造价咨询人： 1
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

编 制 人： 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024-12-11

复核时间： 2024-12-11

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：高滕中学食堂重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1824045.56	
1.1	人工费	420044.99	
1.2	材料费	1157388.35	
1.3	施工机具使用费	9566.98	
1.4	企业管理费	174431.42	
1.5	利润	62613.82	
2	措施项目	71069.88	
2.1	单价措施项目费	18914.12	
2.2	总价措施项目费	52155.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35384.82	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	53442.25	—
5	税金	175370.19	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2,123,927.88	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高臈中学食堂
重建项目

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		幕墙工程					274433.1	
1	011209001001	带骨架幕墙	1. C-1（尺寸详见大样） 2. 骨架材料种类、规格、中距：120*65*3.0铝合金立柱/65*65*2.0铝合金横梁 3. 面层材料品种、规格、颜色：三层中空钢化安全玻璃6+12Ar+6Low-E+12Ar+6Low-E 4. 面层固定方式：三元乙丙橡胶条，外涂密封胶 5. 包括但不限于铝合金压板、装饰盖板等	m ²	36.13	863.98	31215.6	
本页小计							31215.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
2	011209001002	带骨架幕墙	1. C-2（16200*3400mm） 2. 骨架材料种类、规格、中距：120*65*3.0铝合金立柱/65*65*2.0铝合金横梁 3. 面层材料品种、规格、颜色：三层中空钢化安全玻璃6+12Ar+6Low-E+12Ar+6Low-E 4. 面层固定方式：三元乙丙橡胶条，外涂密封胶 5. 最高部位设置≥1平方米可开启面积电动外开上悬排烟窗，开启角度70度 6. 包括但不限于铝合金压板、装饰盖板、防火岩棉等	m2	55.08	929.92	51219.99		
本页小计							51219.99		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	011209001003	带骨架幕墙	1. MLC-1（15500*3400mm） 2. 骨架材料种类、规格、间距：120*65*3.0铝合金立柱/65*65*2.0铝合金横梁 3. 面层材料品种、规格、颜色：三层中空钢化安全玻璃6+12Ar+6Low-E+12Ar+6Low-E 4. 面层固定方式：三元乙丙橡胶条，外涂密封胶 5. 铝合金弹簧门另计 6. 包括但不限于防撞指示条、铝合金压板、装饰盖板、防火岩棉等	m2	45.65	848.85	38750	
本页小计							38750	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
4	011209001004	带骨架幕墙	1. MLC-2 (39350*3400mm) 2. 骨架材料种类、规格、中距：120*65*3.0铝合金立柱/65*65*2.0铝合金横梁 3. 面层材料品种、规格、颜色：三层中空钢化安全玻璃6+12Ar+6Low-E+12Ar+6Low-E 4. 面层固定方式：三元乙丙橡胶条，外涂密封胶 5. 铝合金弹簧门另计 6. 最高部位设置≥1平方米可开启面积电动外开上悬排烟窗，开启角度70度 7. 包括但不限于防撞指示条、铝合金压板、装饰盖板、防火岩棉等	m2	112.64	1051.35	118424.06		
本页小计							118424.06		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
5	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金弹簧门 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2350mm 3. 门框、扇材质:铝合金门挺、铝合金上(下)横规格详见详图 4. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+内层6透明玻璃 5. 拉手:2-Φ25*1800不锈钢门拉手 6. 密封条:三元乙丙橡胶条 7. 包括但不限于多点锁闭器、铝合金玻璃压线、铝合金侧板等	樘	8	4067	32536		
6	011209001005	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm浅色铝单板内衬	m ²	5.74	398.51	2287.45		
		一层装饰工程					846188.36		
		砌筑工程					3984.58		
7	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:室内雨落水管包管 2. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm实心砖砌 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆DMM5.0 4. 具体做法详见图纸	m ³	6.41	621.62	3984.58		
		门窗工程					41554.13		
本页小计								38808.03	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
8	010801002014	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1622：门尺寸1600*2200mm，成品橡木饰面套装双开门，多层实木门：多层实木板(45mm厚)-木皮贴面-聚脂漆(PE漆) 2. 门套线材质：成品橡木木饰面门套及橡木成品实木门套线 3. 清单含门锁，铰链，门吸等不锈钢五金件 4. 门及五金配件由建设方选样确认，具体做法详见图纸	樘	1	2778.56	2778.56		
9	010801002015	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1422：门尺寸1400*2200mm，成品橡木饰面套装双开门：多层实木板(45mm厚)-木皮贴面-聚脂漆(PE漆) 2. 门套线材质：成品橡木木饰面门套及橡木成品实木门套线 3. 清单含门锁，铰链，门吸等不锈钢五金件 4. 门及五金配件由建设方选样确认，具体做法详见图纸	樘	1	2572.05	2572.05		
本页小计							5350.61		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
10	010801002016	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1122: 门尺寸1100*2200mm, 成品橡木饰面套装单开门: 多层实木板(45mm厚)-木皮贴面-聚脂漆(PE漆) 2. 门套线材质: 成品橡木木饰面门套及橡木成品实木门套线 3. 清单含门锁, 铰链, 门吸等不锈钢五金件 4. 门及五金配件由建设方选样确认, 具体做法详见图纸	樘	9	1939.8	17458.2		
11	010801002017	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1124: 门尺寸1050*2200mm, 成品橡木饰面套装单开门: 多层实木板(45mm厚)-木皮贴面-聚脂漆(PE漆), 底部百叶排气口 2. 门套线材质: 成品橡木木饰面门套及橡木成品实木门套线 3. 清单含门锁, 铰链, 门吸等不锈钢五金件 4. 门及五金配件由建设方选样确认, 具体做法详见图纸	樘	3	1689.5	5068.5		
本页小计							22526.7		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
12	010809004007	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：预拌砂浆DSM20粘接层 2. 窗台板材质、规格、颜色：20厚意大利深灰大理石（光面）窗台板 3. 清单含石材倒角磨边，粘边等一切工艺费用 4. 具体做法详见图纸	m2	8.55	668.63	5716.79		
13	010810002004	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：200*200mm，18mm防火板+纸面石膏板 2. 防护材料种类：具体做法详见图纸	m	5	59	295		
14	010808004004	金属门窗套	1. 基层材料种类：30*30mm镀锌方管焊接钢骨架，水泥砂浆填满镀锌方管缝隙+面贴18mm厚防火板基层打底 2. 面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光不锈钢饰面 3. 部位：不锈钢门套及门楣 4. 防护材料种类：具体做法详见设计图纸	m2	13.79	555.84	7665.03		
		室内楼地面装饰工程					226991.34		
本页小计								13676.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
15	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 部位:卫生间蹲坑基础 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土(纯水泥浆打底) 3. 具体做法详见图纸	m3	0.75	781.3	585.98		
16	011102003013	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DSM20垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm仿水磨石防滑地砖(防滑等级Ad、Aw级) 4. 嵌缝材料种类:美缝剂勾缝 5. 具体做法详见图纸	m2	489.1	201.38	98494.96		
17	011102003014	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DSM20垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm浅灰色地砖(防滑等级Ad、Aw级) 4. 嵌缝材料种类:美缝剂勾缝 5. 具体做法详见图纸	m2	217	201.38	43699.46		
本页小计								142780.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
18	011102003015	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DSM20垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600浅米灰防滑地砖(防滑等级Ad、Aw级) 4. 嵌缝材料种类:美缝剂勾缝 5. 具体做法详见图纸	m2	305	182.59	55689.95		
19	011103004004	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*5mm橙黄色PVC材质盲道 3. 压线条种类:具体做法想见图纸	m2	2.4	284.31	682.34		
20	011104004002	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类:全钢龙骨成品支架,膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600钢性防静电地砖 3. 防护材料种类:具体做法详见图纸	m2	3	361.66	1084.98		
本页小计								57457.27	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
21	011106002002	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌砂浆DSM20垫层 2. 粘结层厚度、材料种类：素水泥浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品地砖踏步板(600*600mm浅米灰防滑地砖) 4. 防滑条材料种类、规格：清单含倒角磨边，抽5*5mm防滑槽等加工费用 5. 勾缝材料种类：美缝剂勾缝 6. 清单含水平投影面积计算 7. 具体做法详见图纸	m2	41.9	502.59	21058.52		
22	011102001005	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚预拌砂浆DSM20垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：20厚浅啡网纹大理石门槛石 4. 清单含石材倒角磨边等一切工艺费用 5. 具体做法详见图纸	m2	11.5	495.23	5695.15		
		室外楼地面装饰工程					67364.29		
本页小计								26753.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
23	011102001006	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌砂浆DSM20垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*30mm芝麻灰荔枝面花岗岩 4. 清单含石材倒角磨边等工艺费用 5. 具体做法想见图纸	m2	292.85	230.03	67364.29		
		墙、柱面装饰工程					236999.22		
24	011208001002	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8吊筋，50系列轻钢主龙骨，间距1000mm，专用配套龙骨 2. 部位：走廊顶外侧混凝土挂板 3. 基层材料种类、规格：18mm防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色：1.0厚铝单板吊顶（边缘折板） 5. 压条材料种类、规格：具体做法详见图纸	m2	33.6	364.72	12254.59		
本页小计								79618.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
25	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型：墙柱面 2. 安装方式：界面剂一道，预拌砂浆DPM15粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600浅米色墙砖对开300*600mm（瓷砖刷背胶） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂勾缝 5. 清单含瓷砖加工费用 6. 具体做法详见图纸	m2	901.26	201.4	181513.76		
26	011210006004	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：四周100*200mm铝合金固定边框 2. 隔板材料品种、规格、颜色：成品通风百叶，abs塑料材质 3. 部位：打饭窗口顶部 4. 具体做法详见图纸	m2	5.9	266.78	1574		
27	011210003005	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：四周50*50mm铝合金固定边框 2. 玻璃品种、规格、颜色：12mm固定钢化玻璃 3. 部位：打饭窗口 4. 具体做法详见图纸	m2	11.8	455.23	5371.71		
本页小计							188459.47		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
28	010809004008	石材桌面	1. 部位：打饭窗口 2. 窗台板材质、规格、颜色：20mm灰色人造石台面 3. 底部50*50*5mm镀锌方钢通长布置钢架，L40*4*40镀锌角钢@400mm，M8*110化学螺栓固定；18mm防火板基层 4. 清单含石材倒角，磨边粘边等一切工艺费用	m ²	8.26	799.38	6602.88		
29	011210005007	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：浅灰色防火隔断（25mm厚抗倍特板） 2. 配件品种、规格：清单含不锈钢拉杆及配套不锈钢五金件	m ²	66.92	223.59	14962.64		
30	011210005008	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：浅灰色防火小便斗挡板（25mm厚抗倍特板） 2. 配件品种、规格：具体做法详见图纸	片	3	161.94	485.82		
31	011502001008	金属装饰线	1. 基层类型：瓷砖墙裙上口 2. 线条材料品种、规格、颜色：304不锈钢收口条，具体由建设方选样确认 3. 具体做法详见图纸	m	180.9	26.48	4790.23		
本页小计								26841.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
32	011502001009	金属装饰线	1. 基层类型：墙面阳角处 2. 线条材料品种、规格、颜色：成品25*25*2白色PVC护角条，专业胶固定 3. 具体做法详见图纸	m	90	12.82	1153.8		
33	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 基层材料种类、规格：9mm防火板基层（燃烧性能等级为B1级），膨胀管固定件 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.0mm黑钛金不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见图纸	m	41.81	39.88	1667.38		
34	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类：预拌砂浆DSM15粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色：地砖深加工，磨半圆 4. 防护材料种类：背面刷一道界面剂 5. 具体做法详见图纸	m	42.4	35.13	1489.51		
本页小计								4310.69	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
35	FA0803003003	挡烟垂壁基层	1. 材质、尺寸:40*60*1.2热镀锌方管横向通长布置, 5#镀锌角码及Ø8膨胀螺栓固定 2. 5mm减震垫, 内填防火岩棉, 18mm防火板 3. 具体做法详见图纸	m2	6	291.47	1748.82		
36	FA0803003004	挡烟垂壁	1. 材质、尺寸:8mm厚钢化防火玻璃 2. 具体做法详见图纸	m2	4	846.02	3384.08		
		天棚工程					207480.4		
37	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢主龙骨, 间距1000mm, 专用配套龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600*0.8白色铝扣板吊顶 4. 压条材料种类、规格:清单含四周铝合金收边条 5. 具体做法详见图纸	m2	420	145.52	61118.4		
本页小计							66251.3		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
38	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： ϕ 8全牙镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨，承载主龙骨1.2厚，覆面副龙骨0.6厚；支撑次龙骨0.6厚 3. 基层材料种类、规格：跌级处18mm防火板基层 4. 面层材料品种、规格：9mm纸面石膏板 5. 清单含筒灯，出回风口，检修口等开孔加固等费用 6. 具体做法详见图纸	m2	315	128.36	40433.4		
39	011302002004	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距： ϕ 8全丝吊杆，配套38龙骨@1200MM 2. 面层材料品种、规格：40*50*3mm仿木纹铝方通，左右间距140mm 3. 具体做法详见图纸	m2	295	359.08	105928.6		
		油漆、涂料、裱糊工程					18756.65		
本页小计								146362	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 基层处理:板面钉眼封点防锈漆,板缝处贴自粘胶带 4. 刮腻子要求:满批腻子3遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍	m2	335	55.99	18756.65	
		其他装饰工程					43057.75	
41	011505001007	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚白色人造石大理石台面及100mm高挡水条,石材倒角磨边,清单不含盆 2. 支架、配件品种、规格:L40*40*3镀锌角钢和方钢40*40*3mm结构焊接支架 3. 规格尺寸:1200*550*400mm	m2	6.09	686.22	4179.08	
42	011505010005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 2. 框材质、断面尺寸:四周成品不锈钢装饰线条包边 3. 具体做法详见图纸	m2	4.4	171.79	755.88	
本页小计							23691.61	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
43	011505010006	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:600*800mm成品斜面镜 2. 框材质、断面尺寸:四周成品不锈钢装饰线条包边 3. 具体做法详见图纸	个	2	500	1000		
44	011210004004	贴膜	1. 隔板材料品种、规格、颜色:卫生间玻璃内侧贴防窥膜	m2	7.04	80	563.2		
45	011505005005	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:φ40x2mm厚304不锈钢成品无障碍拉手 2. 支架、配件品种、规格:清单含固定配件及法兰等 3. 具体做法详见图纸	m	10	211.24	2112.4		
46	011505006004	成品折叠桌	1. 材料品种、规格、颜色:450*700mm折叠式多功能台,距地高度600 2. 支架、配件品种、规格:具体做法详见图纸,由建设费选样确认	套	2	500	1000		
47	011505008004	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢纸盅 2. 支架、配件品种、规格:具体做法详见图纸,由建设费选样确认	个	8	73.69	589.52		
本页小计								5265.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
48	011505002004	挂衣钩	1. 材料品种、规格、颜色:低位挂衣钩,距地高度1200 2. 支架、配件品种、规格:具体做法详见图纸,由建设费选样确认	个	2	50	100		
49	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ50圆形榉木扶手 2. 栏杆材料种类、规格:Φ40*2.0厚不锈钢圆管立柱 3. 栏板材料种类、规格、颜色:Φ25*2.0厚不锈钢圆管 4. 固定配件种类:L40*3角钢预埋件,化学膨胀螺栓,不锈钢法兰盖 5. 高度900mm,具体做法详见图纸	m	28	525.68	14719.04		
50	011503006002	硬木靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:Φ50圆形榉木扶手(一底二面调和漆) 2. 固定配件种类:Φ25不锈钢材预埋固定件(弯材),间距不大于600mm 3. 防护材料种类:具体做法详见图纸	m	37.5	141.83	5318.63		
本页小计								20137.67	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
51	011505001008	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：定制成品304不锈钢洗手池，80mm高304不锈钢挡水板；50mm宽不锈钢台板边缘；150mm高304不锈钢侧板，壁厚1.0mm 2. 规格：池壁高度暂定350mm 3. 支架、配件品种、规格：清单含水池支架支托，下水等五金配件 4. 具体做法详见图纸	m	9.1	1200	10920		
52	011507001004	防撞条	1. 箱体规格：200mm高防撞指示条 2. 防护材料种类：具体做法详见图纸，由建设方选样确认	m2	60	30	1800		
		二层装饰工程					703424.1		
		砌筑工程					3984.58		
53	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：室内雨落水管包管 2. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm实心砖砌 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆DMM5.0 4. 具体做法详见图纸	m3	6.41	621.62	3984.58		
		门窗工程					44609.28		
本页小计								16704.58	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
54	010801002010	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1622：门尺寸1600*2200mm，成品橡木饰面套装双开门，多层实木门：多层实木板(45mm厚)-木皮贴面-聚脂漆(PE漆) 2. 门套线材质：成品橡木木饰面门套及橡木成品实木门套线 3. 清单含门锁，铰链，门吸等不锈钢五金件 4. 门及五金配件由建设方选样确认，具体做法详见图纸	樘	1	2778.56	2778.56		
55	010801002011	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1422：门尺寸1400*2200mm，成品橡木饰面套装双开门：多层实木板(45mm厚)-木皮贴面-聚脂漆(PE漆) 2. 门套线材质：成品橡木木饰面门套及橡木成品实木门套线 3. 清单含门锁，铰链，门吸等不锈钢五金件 4. 门及五金配件由建设方选样确认，具体做法详见图纸	樘	1	2572.05	2572.05		
本页小计							5350.61		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
56	010801002012	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1122: 门尺寸1100*2200mm, 成品橡木饰面套装单开门: 多层实木板(45mm厚)-木皮贴面-聚脂漆(PE漆) 2. 门套线材质: 成品橡木木饰面门套及橡木成品实木门套线 3. 清单含门锁, 铰链, 门吸等不锈钢五金件 4. 门及五金配件由建设方选样确认, 具体做法详见图纸	樘	6	2731.15	16386.9		
57	010801002013	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1124: 门尺寸1050*2200mm, 成品橡木饰面套装单开门: 多层实木板(45mm厚)-木皮贴面-聚脂漆(PE漆), 底部百叶排气口 2. 门套线材质: 成品橡木木饰面门套及橡木成品实木门套线 3. 清单含门锁, 铰链, 门吸等不锈钢五金件 4. 门及五金配件由建设方选样确认, 具体做法详见图纸	樘	2	2355.73	4711.46		
本页小计							21098.36		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
58	010809004005	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：预拌砂浆DSM20粘接层 2. 窗台板材质、规格、颜色：20厚意大利深灰大理石（光面）窗台板 3. 清单含石材倒角磨边，粘边等一切工艺费用 4. 具体做法详见图纸	m ²	17.7	668.63	11834.75		
59	010810002003	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：200+200mm，18mm防火板+纸面石膏板 2. 防护材料种类：具体做法详见图纸	m	18.8	59	1109.2		
60	010808004003	金属门窗套	1. 基层材料种类：30*30mm镀锌方管焊接钢骨架，水泥砂浆填满镀锌方管缝隙+面贴18mm厚防火板基层打底 2. 面层材料品种、规格：1.0厚深灰色哑光不锈钢饰面 3. 部位：不锈钢门套及门楣 4. 防护材料种类：具体做法详见设计图纸	m ²	9.47	550.83	5216.36		
		楼地面装饰工程					233654.96		
本页小计								18160.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
61	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 部位:卫生间蹲坑基础 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土(纯水泥浆打底) 3. 具体做法详见图纸	m3	0.75	781.3	585.98		
62	011102003010	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DSM20垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm仿水磨石防滑地砖(防滑等级Ad、Aw级) 4. 嵌缝材料种类:美缝剂勾缝 5. 具体做法详见图纸	m2	635	201.38	127876.3		
63	011102003011	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DSM20垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm浅灰色地砖(防滑等级Ad、Aw级) 4. 嵌缝材料种类:美缝剂勾缝 5. 具体做法详见图纸	m2	210	201.38	42289.8		
本页小计								170752.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
64	011102003012	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DSM20垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600浅米灰防滑地砖(防滑等级Ad、Aw级) 4. 嵌缝材料种类:美缝剂勾缝 5. 具体做法详见图纸	m2	315	182.59	57515.85		
65	011103004003	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*5mm橙黄色PVC材质盲道 3. 压线条种类:具体做法详见图纸	m2	2.4	284.31	682.34		
本页小计							58198.19		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
66	011102001004	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DSM20垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚浅啡网纹大理石门槛石 4. 清单含石材倒角磨边等一切工艺费用 5. 具体做法详见图纸	m2	9.5	495.23	4704.69		
		墙、柱面装饰工程					155583.47		
67	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:墙柱面 2. 安装方式:界面剂一道,预拌砂浆DPM15粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600浅米色墙砖对开300*600mm(瓷砖刷背胶) 4. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂勾缝 5. 具体做法详见图纸	m2	599.37	201.4	120713.12		
本页小计								125417.81	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
68	011210006003	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：四周100*200mm铝合金固定边框 2. 隔板材料品种、规格、颜色：成品通风百叶，abs塑料材质 3. 部位：打饭窗口顶部 4. 具体做法详见图纸	m2	8.45	266.78	2254.29		
69	011210003004	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：四周50*50mm铝合金固定边框 2. 玻璃品种、规格、颜色：12mm固定钢化玻璃 3. 部位：打饭窗口 4. 具体做法详见图纸	m2	16.9	317.86	5371.83		
70	010809004006	石材桌面	1. 部位：打饭窗口 2. 窗台板材质、规格、颜色：20mm灰色人造石台面 3. 底部50*50*5mm镀锌方钢通长布置钢架，L40*4*40镀锌角钢@400mm，M8*110化学螺栓固定；18mm防火板基层 4. 清单含石材倒角，磨边粘边等一切工艺费用	m2	11.83	778.2	9206.11		
本页小计								16832.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
71	011210005005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：浅灰色防火隔断(25mm厚抗倍特板) 2. 配件品种、规格：清单含不锈钢拉杆及配套不锈钢五金件	m ²	37.24	225.99	8415.87		
72	011210005006	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：浅灰色防火小便斗挡板(25mm厚抗倍特板) 2. 配件品种、规格：具体做法详见图纸	片	2	161.94	323.88		
73	011502001006	金属装饰线	1. 基层类型：瓷砖墙裙上口 2. 线条材料品种、规格、颜色：304不锈钢收口条，具体由建设费选样确认 3. 具体做法详见图纸	m	191	26.48	5057.68		
74	011502001007	金属装饰线	1. 基层类型：墙面阳角处 2. 线条材料品种、规格、颜色：成品25*25*2白色PVC护角条，专业胶固定 3. 具体做法详见图纸	m	90	12.82	1153.8		
本页小计								14951.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
75	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:9mm防火板基层(燃烧性能等级为B1级),膨胀管固定件 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm黑钛金不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见图纸	m	73	39.88	2911.24		
76	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:预拌砂浆DSM15粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色:地砖深加工,磨半圆 4. 防护材料种类:背面刷一道界面剂 5. 具体做法详见图纸	m	5	35.13	175.65		
		天棚工程					219511.02		
本页小计								3086.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
77	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢主龙骨，间距1000mm，专用配套龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600*0.8白色铝扣板吊顶 4. 压条材料种类、规格：清单含四周铝合金收边条 5. 具体做法详见图纸	m2	131	145.52	19063.12		
78	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U50系列轻钢龙骨，承载主龙骨1.2厚，覆面副龙骨0.6厚；支撑次龙骨0.6厚 3. 基层材料种类、规格：跌级处18mm防火板基层 4. 面层材料品种、规格：9mm纸面石膏板 5. 清单含筒灯，出回风口，检修口等开孔加固等费用 6. 具体做法详见图纸	m2	430	132.13	56815.9		
本页小计								75879.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
79	011302002003	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全丝吊杆，配套38龙骨@1200MM 2. 面层材料品种、规格：40*50*3mm仿木纹铝方通，左右间距140mm 3. 具体做法详见图纸	m2	400	359.08	143632		
		油漆、涂料、裱糊工程					26569.21		
80	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：纸面石膏板 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 基层处理：板面钉眼封点防锈漆，板缝处贴自粘胶带 4. 刮腻子要求：满批腻子3遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	477.52	55.64	26569.21		
		其他装饰工程					19511.58		
本页小计								170201.21	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
81	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：20厚白色人造石大理石台面及100mm高挡水条，石材倒角磨边，清单不含盆 2. 支架、配件品种、规格：L40*40*3镀锌角钢和方钢40*40*3mm结构焊接支架 3. 规格尺寸：1200*550*400mm	m2	2.97	686.21	2038.04		
82	011505010004	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 2. 框材质、断面尺寸：四周成品不锈钢装饰线条包边 3. 具体做法详见图纸	m2	3	178.6	535.8		
83	011210004003	贴膜	1. 隔板材料品种、规格、颜色：卫生间玻璃内侧贴防窥膜	m2	7.04	80	563.2		
84	011505005004	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色：φ40x2mm厚304不锈钢成品无障碍拉手 2. 支架、配件品种、规格：清单含固定配件及法兰等 3. 具体做法详见图纸	m	10	211.24	2112.4		
本页小计							5249.44		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
85	011505006003	成品折叠桌	1. 材料品种、规格、颜色：450*700mm折叠式多功能台，距地高度600 2. 支架、配件品种、规格：具体做法详见图纸，由建设费选样确认	套	2	500	1000		
86	011505008003	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢纸盅 2. 支架、配件品种、规格：具体做法详见图纸，由建设费选样确认	个	6	73.69	442.14		
87	011505002003	挂衣钩	1. 材料品种、规格、颜色：低位挂衣钩，距地高度1200 2. 支架、配件品种、规格：具体做法详见图纸，由建设费选样确认	个	2	50	100		
本页小计							1542.14		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：高滕中学食堂重建项目
第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	1474.37			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					52155.76			

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

市政配套 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 1,140,415.87

(大写)： 壹佰壹拾肆万零肆佰壹拾伍元捌角柒分

招 标 人： 中国宜兴环保科技工业园管
理委员会
(单位盖章)

造价咨询人： 1
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

编 制 人： 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024-12-11

复核时间： 2024-12-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		拆除工程					32772		
1	041001001002	拆除路面	1、部位：混凝土场地，2、材质：砼，3、厚度：150mm（厚度不同时折算成150mm计算），4、余方弃置另计，5、场内运输、堆放自行考虑	m ²	2500	11.77	29425		
2	041001002002	拆除人行道	1、材质：场地铺装面层，2、余方弃置另计，3、场内运输、堆放自行考虑 4、具体要求详见施工图设计及现场	m ²	50	3.16	158		
3	041001005001	拆除侧石	1、部位：原场地侧石（含基础），2、材质：砼，3、余方弃置另计，4、场内运输、堆放自行考虑	m	50	3.78	189		
4	041001007001	拆除树池	1、部位：原食堂东侧树池，2、含基础、树池内苗木、土方等，尺寸见现场，3、含外运	只	2	1500	3000		
		土石方工程					65580.78		
本页小计								32772	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
5	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：详见现场及地勘报告，含地上附着物的清理，且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、场地硬化、砖砌体、小型砼等的拆除清理，详见施工现场和地勘；2、挖土深度：综合详见设计；3、弃土运距：场内运输自行考虑	m3	1605.1	13.86	22246.69		
6	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计及相关规范要求；2、填方材料品种：现场土；3、填方粒径要求：符合设计及相关规范要求；4、填方来源、运距：场内运输自行考虑	m3	160.51	17.62	2828.19		
7	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖出的土方、软基土、建筑垃圾等；2、运距：堆放地点、安置费用、运输方式、运距自行考虑，但必须符合建设单位及城乡建设相关管理要求	m3	1824.59	22.2	40505.9		
		车行道及停车位					735357.64		
8	040202013001	片石混合料	1、素土压实，压实度>93%；2、石料规格：片石混合料压实；3、厚度：300mm；4、具体要求详见施工图设计	m2	2386	47.65	113692.9		
本页小计								179273.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040202011001	碎石	1、石料规格:碎石垫层，2、厚度:50mm，3、具体要求详见施工图设计	m2	2386	16.09	38390.74	
10	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品混凝土（弯拉强度>4.5MPa），2、厚度:180mm，3、含模板、养护、切缝、缩缝、胀缝等费用，4、具体要求详见施工图设计	m2	2386	133.65	318888.9	
11	010904001001	卷材防水	1、类别:聚酯胎PY-I型，2、材料品种、规格:500mm宽3mm厚SBS改性沥青防水卷材贴缝，3、工艺要求:骑缝铺贴，洒布粘层油，搭接长度≥100mm，4、具体做法详见设计及规范要求	m2	596.5	47.52	28345.68	
12	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3阳离子乳化沥青，2、用量:0.5L/m2，3、采用沥青洒布车喷洒，4、详见施工图设计	m2	2386	2.5	5965	
本页小计							391590.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
13	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS改性沥青， 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土， 3、石料粒径：集料采用玄武岩， 4、厂拌，摊铺机摊铺， 5、厚度：5cm， 6、具体要求详见施工图设计	m ²	2386	92.46	220609.56		
14	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300钢筋， 2、钢筋规格：φ10以外， 3、传力杆钢筋，包括涂防锈涂料， 4、具体做法详见施工图设计	t	0.36	5451.23	1962.44		
15	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400， 2、钢筋规格：φ10以外， 3、拉杆（包括涂防锈涂料）、角隅钢筋， 4、具体做法详见施工图设计	t	0.84	5329.07	4476.42		
16	040201021001	土工布	1、材料品种、规格：土工布宽度1m，型号FNG-PP-300-1.0， 2、搭接方式：自行考虑， 3、具体要求详见施工图设计	m ²	100	10.64	1064		
本页小计								228112.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	040201021002	高性能专用聚酯布	1、材料品种：高性能聚酯布，宽度1m，型号FNG-PET-450-1.0，2、搭接方式：自行考虑，3、具体要求详见施工图设计和规范要求	m2	100	19.62	1962	
		滨水步道					45326.12	
18	040202011002	碎石	1、素土压实，压实度>92%，2、石料规格：级配碎石，3、厚度：150mm，4、具体要求详见施工图设计	m2	127	44.28	5623.56	
19	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品混凝土（弯拉强度>4.5MPa），2、厚度：150mm，3、含模板、养护、切缝、缩缝、胀缝等费用，4、具体要求详见施工图设计	m2	127	113.46	14409.42	
20	040203009001	弹性面层	1、材料品种：EPDM塑胶面层（强力粘合剂），2、厚度：13mm，3、详见施工图设计	m2	105	204.08	21428.4	
本页小计							43423.38	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
21	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格:400*200*50mm深灰色PC砖走边，2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:30mm厚M10干硬性水泥砂浆，3、具体详见施工图设计	m2	22	175.67	3864.74		
		PC砖铺装					41078.72		
22	040202011003	碎石	1、素土压实，压实度>92%，2、石料规格:级配碎石，3、厚度:150mm，4、具体要求详见施工图设计	m2	124	44.28	5490.72		
23	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25商品混凝土（弯拉强度>4.5MPa），2、厚度:150mm，3、含模板、养护、切缝、缩缝、胀缝等费用，4、具体要求详见施工图设计	m2	124	111.33	13804.92		
24	040203008002	块料面层	1、块料品种、规格:600*300*50mmPC砖，2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:30mm厚M10干硬性水泥砂浆，3、具体详见施工图设计	m2	124	175.67	21783.08		
		砖砌座椅					4463.39		
本页小计								44943.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
25	040202011004	碎石	1、素土压实，压实度>93%，2、石料规格：碎石垫层，3、厚度：10mm，4、具体要求详见施工图设计	m2	6.36	30.52	194.11		
26	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20商品混凝土，2、厚度：100mm，3、含模板、养护等费用，4、具体要求详见施工图设计	m2	6.36	83.76	532.71		
27	040305004001	砖砌体	1、材料品种、规格：MU10水泥实心砖，2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆，3、详见设计	m3	2.31	764.04	1764.93		
28	040308003001	镶贴面层	1、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚仿木砖，2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆，3、详见设计	m2	10.22	192.92	1971.64		
		侧石					26101.86		
29	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：150*300*1000mm仿花岗岩（芝麻灰654）混凝土侧石（15*15mm倒圆角），2、基础、垫层：C20细石混凝土（含模板），3、详见设计	m	201	129.86	26101.86		
本页小计								30565.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		道路标线					11246.76		
30	040205006001	标线	1、材料品种:热熔涂料,涂料厚2.0mm,表面均匀撒布玻璃微珠,含量为0.4kg/m ² , 2、形式:各类标线综合,3、交通标线的种类、线型、颜色均应参照《GB5768-2009交通标志标线》执行,详细尺寸见图纸说明	m ²	83.5	39.39	3289.07		
31	040205007002	标记	1、材料品种:热熔涂料,涂料厚2.0mm,表面均匀撒布玻璃微珠,含量为0.4kg/m ² , 2、形式:各类标记、箭头(长3m)综合,3、交通标线的种类、线型、颜色均应参照《GB5768-2009交通标志标线》执行,详细尺寸见图纸说明	个	27	196.43	5303.61		
32	040205007001	标记	1、材料品种:热熔涂料,涂料厚2.0mm,表面均匀撒布玻璃微珠,含量为0.4kg/m ² , 2、形式:字高500mm,3、交通标线的种类、线型、颜色均应参照《GB5768-2009交通标志标线》执行,详细尺寸见图纸说明	个	32	82.94	2654.08		
本页小计								11246.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		减速带					640	
33	040205019001	减速垄	1、材料品种：橡胶减速垄，2、规格、型号：380*500*50mm，3、含安装及辅材，具体要求详见施工图设计	m	6.4	100	640	
		标志牌					1530.12	
34	040205004001	标志板	1、类型：禁停标志板，2、材质、规格尺寸：3A21铝板：1000*600*2.0mm，2024铝龙骨，3、板面反光膜等级：二级反光膜，4、所有钢构件表面热镀锌处理，紧固件镀锌量为350g/m ² ，其它镀锌量为550g/m ² ，5、抱箍、抱箍底衬、螺栓、钢材表面热浸镀锌防腐处理等费用含在标志板报价中，不再单独计量，6、具体要求详见施工图设计	块	1	509.06	509.06	
本页小计							1149.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高滕中学食堂重建项目

工程名称：市政配套

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			17873.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	14812.09			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	3061.17			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：高滕中学食堂重建项目

工程名称：市政配套

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	16293.3			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	296.24			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	394.99			
合 计					34857.79			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

绿化工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 55,885.88

(大写) : 伍万伍仟捌佰捌拾伍元捌角捌分

招 标 人: 中国宜兴环保科技工业园管
理委员会
(单位盖章)

造价咨询人: 1
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

编 制 人: 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024-12-11

复核时间: 2024-12-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		乔木					19079.56	
1	050102001001	栽植乔木	1、乔木种类:乐昌含笑，2、乔木高度:450-500cm，3、胸径:13-15cm，4、蓬径:350-400cm，5、要求:分支点2.0-2.5米,全冠,树形饱满,造型优美，6、养护标准:II级养护，7、养护期:二年，8、具体要求详见施工图设计	株	2	1167.23	2334.46	
2	050102001003	栽植乔木	1、乔木种类:日本晚樱，2、乔木高度:300-320cm，3、地径:10-12cm，4、蓬径:250-260cm，5、要求:分支点1.2-1.4米,树形优美,生长健壮,全冠，6、养护标准:II级养护，7、养护期:二年，8、具体要求详见施工图设计	株	3	838.9	2516.7	
本页小计							4851.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
3	050102001002	栽植乔木	1、乔木种类:鸡爪槭, 2、乔木高度:250-300cm, 3、地径:10-12cm, 4、蓬径:200-230cm, 5、要求:分支点大于1.2米, 树形优美, 生长健壮, 全冠, 6、养护标准: II级养护, 7、养护期:二年, 8、具体要求详见施工图设计	株	2	1870.73	3741.46		
4	050102001004	栽植乔木	1、乔木种类:垂丝海棠, 2、乔木高度:200-250cm, 3、地径:10-11cm, 4、蓬径:150-200cm, 5、要求:分支点大于1.5米, 树形优美, 生长健壮, 全冠, 6、养护标准: II级养护, 7、养护期:二年, 8、具体要求详见施工图设计	株	2	1291.73	2583.46		
本页小计							6324.92		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
5	050102001005	栽植乔木	1、乔木种类:紫薇(独杆), 2、乔木高度:200-250cm, 3、地径:7-9cm, 4、蓬径:150-180cm, 5、要求:红花,分支点0.8-1.1米,全冠,树形饱满,造型优美, 6、养护标准:II级养护, 7、养护期:二年, 8、具体要求详见施工图设计	株	7	425.54	2978.78		
6	050102001006	栽植乔木	1、乔木种类:四季桂, 2、乔木高度:200-250cm, 3、地径:8-10cm, 4、蓬径:200-230cm, 5、要求:分支点0.8-1米,全冠,树形饱满,造型优美, 6、养护标准:II级养护, 7、养护期:二年, 8、具体要求详见施工图设计	株	4	642.55	2570.2		
本页小计							5548.98		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	050102001007	栽植乔木	1、乔木种类:山茶花，2、乔木高度:180-200cm，3、地径:6-8cm，4、蓬径:150-180cm，5、要求:红山茶，重瓣，三级分叉及以上，分支点0.8-1米，树形优美，生长健壮，全冠，6、养护标准:Ⅱ级养护，7、养护期:二年，8、具体要求详见施工图设计	株	4	435.33	1741.32		
8	050102001008	栽植乔木	1、乔木种类:红叶石楠（独杆），2、乔木高度:150-180cm，3、地径:6-8cm，4、蓬径:120-150cm，5、要求:全冠，株形饱满，三级分枝以上，造型优美，6、养护标准:Ⅱ级养护，7、养护期:二年，8、具体要求详见施工图设计	株	2	306.59	613.18		
		灌木					20211.09		
本页小计								2354.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
9	050102002001	栽植灌木	1、种类:小叶黄杨球，2、高度:100-110cm，3、蓬径:110-120cm，4、要求:光球，球形圆，不脱脚，球形丰满，无病枝，5、养护标准:Ⅱ级养护，6、养护期:二年，7、具体要求详见施工图设计	株	2	133.96	267.92		
10	050102002002	栽植灌木	1、种类:红叶石楠球，2、高度:100-110cm，3、蓬径:110-120cm，4、要求:光球，球形圆，不脱脚，球形丰满，无病枝，5、养护标准:Ⅱ级养护，6、养护期:二年，7、具体要求详见施工图设计	株	2	91.78	183.56		
11	050102002003	栽植灌木	1、种类:海桐球，2、高度:100-110cm，3、蓬径:110-120cm，4、要求:光球，球形圆，不脱脚，球形丰满，无病枝，5、养护标准:Ⅱ级养护，6、养护期:二年，7、具体要求详见施工图设计	株	4	115.21	460.84		
本页小计							912.32		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
12	050102002004	栽植灌木	1、种类:大叶女贞球，2、高度:100-110cm，3、蓬径:110-120cm，4、要求:光球，球形圆，不脱脚，球形丰满，无病枝，5、养护标准:Ⅱ级养护，6、养护期:二年，7、具体要求详见施工图设计	株	8	85.21	681.68		
13	050102002005	栽植灌木	1、种类:红花继木球，2、高度:100-110cm，3、蓬径:110-120cm，4、要求:光球，球形圆，不脱脚，球形丰满，无病枝，5、养护标准:Ⅱ级养护，6、养护期:二年，7、具体要求详见施工图设计	株	4	148.02	592.08		
14	050102002006	栽植灌木	1、苗木种类:金边黄杨，2、高度:40-50cm，3、蓬径:40-45cm，4、要求:36株/m2,金边大叶黄杨，5、养护标准:Ⅱ级养护，6、养护期:二年，7、具体要求详见施工图设计	m2	27.9	133.36	3720.74		
本页小计							4994.5		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
15	050102002007	栽植灌木	1、苗木种类：金森女贞，2、高度：30-40cm，3、蓬径：30-40cm，4、要求：36株/m ² ，5、养护标准：Ⅱ级养护，6、养护期：二年，7、具体要求详见施工图设计	m ²	15.8	135.73	2144.53		
16	050102002008	栽植灌木	1、苗木种类：红叶石楠，2、高度：30-40cm，3、蓬径：30-40cm，4、要求：红罗宾，36株/m ² ，5、养护标准：Ⅱ级养护，6、养护期：二年，7、具体要求详见施工图设计	m ²	44.7	122.51	5476.2		
17	050102002009	栽植灌木	1、苗木种类：洒金桃叶珊瑚，2、高度：30-35cm，3、蓬径：20-25cm，4、要求：36株/m ² ，5、养护标准：Ⅱ级养护，6、养护期：二年，7、具体要求详见施工图设计	m ²	16	61.31	980.96		
本页小计							8601.69		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
18	050102002010	栽植灌木	1、苗木种类:沿阶草，2、高度:20-25cm，3、蓬径:20-25cm，4、要求:64株/m ² ，5、养护标准:Ⅱ级养护，6、养护期:二年，7、具体要求详见施工图设计	m ²	21.1	61.96	1307.36		
19	050102002011	栽植灌木	1、苗木种类:常绿鸢尾，2、高度:20-25cm，3、蓬径:20-25cm，4、要求:64株/m ² ，5、养护标准:Ⅱ级养护，6、养护期:二年，7、具体要求详见施工图设计	m ²	14.7	54.82	805.85		
20	050102002012	栽植灌木	1、苗木种类:阔叶麦冬，2、高度:15-20cm，3、蓬径:15-20cm，4、要求:64株/m ² ，5、养护标准:Ⅱ级养护，6、养护期:二年，7、具体要求详见施工图设计	m ²	22.8	54.82	1249.9		
21	050102002013	栽植灌木	1、苗木种类:葱兰，2、高度:10-15cm，3、蓬径:10-15cm，4、要求:64株/m ² ，5、养护标准:Ⅱ级养护，6、养护期:二年，7、具体要求详见施工图设计	m ²	6.3	54.81	345.3		
本页小计							3708.41		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
22	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:百慕大混播黑麦草, 2、铺种方式:满铺,黑麦草籽播20g-25g/m2,无间距密撒), 3、养护标准:II级养护, 4、养护期:二年, 5、具体要求详见施工图设计	m2	54.8	36.39	1994.17		
		其它					8534.93		
23	050101010001	整理绿化用地	1、做法要求:包括按设计要求翻深,地形精细造型,清除绿地内杂草、石砾等种植有害物质,按设计要求进行微地形调整、耙细、过筛、找平、找坡、拍实、排地面水等,具体做法详见施工图设计及规范要求, 2、不包括地形粗造型挖运填等费用	m2	224.1	3.81	853.82		
本页小计								2847.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
24	050101009001	种植土回（换）填	1、密实度要求：天然密实，2、填方材料品种：种植土，3、填方粒径要求：符合设计及规范要求，4、填方来源、运距：符合设计要求的外购土，土资源费和场内外运输按相关规定和实际情况自行考虑，5、标高必须达到地形设计标高和地形粗造形要求	m3	67.23	44.27	2976.27		
25	050101007001	清除地被植物	1、植物种类：现状杂草、地被、灌木、球类植物等，2、丛高或蓬径：详见现场，3、含起挖、装车、外运等费用	m2	150	17.4	2610		
26	050101001001	清除乔木	1、名称：现状乔木，2、胸径：15-20cm，3、备注：含起挖、装车、外运等费用	株	2	380.77	761.54		
27	050101001002	清除乔木	1、名称：现状乔木，2、胸径：15cm内，3、备注：含起挖、装车、外运等费用	株	5	266.66	1333.3		
		分部分项合计					47825.58		
		措施项目					653.09		
本页小计								7681.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
28	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：毛竹四角支撑 2. 支撑材料规格：毛竹梢径大于8cm，支撑点高度1.2-1.8m，所有用毛竹支撑的必须采用绿漆油漆，且不少于三遍 3. 具体详见施工图设计	株	20	19.3	386		
29	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：毛竹一字支撑 2. 支撑材料规格：毛竹梢径大于6cm，支撑点高度1m，所有用毛竹支撑的必须采用绿漆油漆，且不少于三遍 3. 具体详见施工图设计	株	6	10.15	60.9		
30	050403002001	草绳绕树干	1. 胸径（干径）：15cm内 2. 草绳所绕树干高度：密绕至第一分支点	株	9	11.86	106.74		
31	050403002002	草绳绕树干	1. 胸径（干径）：10cm内 2. 草绳所绕树干高度：密绕至第一分支点	株	17	5.85	99.45		
		单价措施合计					653.09		
本页小计								653.09	
合 计								48478.67	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：高塍中学食堂重建项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	050405007001	地上、地下设施、构筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.55	266.63			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	050405012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	19.39			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	050405014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

水电工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 1,204,697.48

(大写)： 壹佰贰拾万肆仟陆佰玖拾柒元肆角捌分

招 标 人： 中国宜兴环保科技工业园管
理委员会
(单位盖章)

造价咨询人： 1
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

编 制 人： 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024-12-11

复核时间： 2024-12-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		电气					455824.46		
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL(内置参数详见设计) 2. 型号:XGL-4 3. 规格:2000*800*500mm Pe=127KW 4. 基础形式、材质、规格:素砼基础高0.15mm 5. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 7. 安装方式:落地安装	台	1	7658.26	7658.26		
2	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 AP(内置参数详见设计) 2. 型号:XGL-4 3. 规格:2000*800*500mm Pe=257KW 4. 基础形式、材质、规格:素砼基础高0.15mm 5. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 7. 安装方式:落地安装	台	1	10885.33	10885.33		
本页小计								18543.59	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
3	030404017005	配电箱	1. 名称：配电柜AK (内置参数详见设计) 2. 型号：XGL-4 3. 规格：2000*800*500mm Pe=158KW 4. 基础形式、材质、规格：素砼基础高0.15mm 5. 接线端子材质、规格：按设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 7. 安装方式：落地安装	台	1	4523.46	4523.46		
4	030404017006	配电箱	1. 名称：配电箱1AE (内置参数详见设计) 2. 型号：XL-3 3. 规格：Pe=4KW 4. 接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6. 安装方式：底边距地1.5m明装	台	1	1608.77	1608.77		
本页小计							6132.23		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
5	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2AE(内置参数详见设计) 2. 型号:XL-3 3. 规格:Pe=3KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:底边距咄1.5m明装	台	1	1621.52	1621.52		
6	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 1AL1(内置参数详见设计) 2. 型号:PZ30 3. 规格:Pe=12KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:底边距咄1.5m明装	台	1	2439.01	2439.01		
7	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 1AL2(内置参数详见设计) 2. 型号:PZ30 3. 规格:Pe=12KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:底边距咄1.5m明装	台	1	2709.76	2709.76		
本页小计								6770.29	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
8	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2AL1(内置参数 详见设计) 2. 型号:XL-3 3. 规格:Pe=8KW 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:底 边距咄1.5m明装	台	1	6362.97	6362.97		
9	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2AL2(内置参数 详见设计) 2. 型号:PZ30 3. 规格:Pe=13KW 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:底 边距咄1.5m明装	台	1	2813.06	2813.06		
10	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 ALR(内置参数详 见设计) 2. 型号:XGL-3 3. 规格:Pe=75KW 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:底 边距咄1.5m明装	台	1	1858.53	1858.53		
本页小计							11034.56		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
11	030404017013	配电箱	1. 名称：配电箱 1AK(内置参数详见设计) 2. 型号：XL-3 3. 规格：Pe=11KW 4. 接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6. 安装方式：底边距地1.5m明装	台	1	2250.54	2250.54		
12	030404017014	配电箱	1. 名称：配电箱 2AK(内置参数详见设计) 2. 型号：XL-3 3. 规格：Pe=11KW 4. 接线端子材质、规格：按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格：按设计及规范要求 6. 安装方式：底边距地1.5m明装	台	1	2959.04	2959.04		
本页小计							5209.58		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
13	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱 3AK(内置参数详见设计) 2. 型号:XGL-4 3. 规格:Pe=130 KW 4. 基础形式、材质、规格:素砼基础高0.15mm 5. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 7. 安装方式:落地安装	台	1	8527.8	8527.8		
14	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱 PFJ(内置参数详见设计) 2. 型号:XL-3 3. 规格:Pe=0.75 KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:底边距地1.5m暗装,含预留箱体孔洞及修复	台	1	1343.55	1343.55		
本页小计							9871.35		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
15	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱 1AP1(内置参数 详见设计) 2. 型号:XL-3 3. 规格:Pe=33KW 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:底 边距咄1.5m暗装 ,含预留箱体孔洞 及修复	台	1	3509.52	3509.52		
16	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱 1AP2(内置参数 详见设计) 2. 型号:XL-3 3. 规格:Pe=36KW 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:底 边距咄1.5m暗装 ,含预留箱体孔洞 及修复	台	1	1749.04	1749.04		
本页小计							5258.56		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
17	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱 1AP3(内置参数 详见设计) 2. 型号:XL-3 3. 规格:Pe=60KW 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:底 边距咄1.5m暗装 ,含预留箱体孔洞 及修复	台	1	4941.87	4941.87		
18	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱 1AP4(内置参数 详见设计) 2. 型号:XL-3 3. 规格:Pe=80KW 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:底 边距咄1.5m暗装 ,含预留箱体孔洞 及修复	台	1	4365.13	4365.13		
本页小计								9307	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
19	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 2AP(内置参数详见设计) 2. 型号:XL-3 3. 规格:Pe=36KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:底边距咄1.5m暗装,含预留箱体孔洞及修复	台	1	4098.94	4098.94		
20	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱 APD(内置参数详见设计) 2. 型号:XL-3 3. 规格:Pe=12KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:底边距咄1.5m暗装,含预留箱体孔洞及修复	台	1	2251.1	2251.1		
21	030411003001	桥架	1. 名称:槽式金属桥架 2. 规格:500*100mm 3. 材质:镀锌钢质,板厚按国标要求 4. 接地方式:按设计及规范要求	m	23.31	216.59	5048.71		
本页小计								11398.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030411003002	桥架	1. 名称：槽式金属桥架 2. 规格：300*100 3. 材质：镀锌钢质，板厚按国标要求 4. 接地方式：按设计及规范要求	m	8.26	164.52	1358.94	
23	030411003003	桥架	1. 名称：槽式金属桥架 2. 规格：200*100 3. 材质：镀锌钢质，板厚按国标要求 4. 接地方式：按设计及规范要求	m	27.29	106.88	2916.76	
24	030411003004	桥架	1. 名称：槽式金属桥架 2. 规格：150*100 3. 材质：镀锌钢质，板厚按国标要求 4. 接地方式：按设计及规范要求	m	34.92	100.84	3521.33	
25	030413001001	铁构件	1. 名称：桥架、线管支吊架 2. 材质：镀锌型钢 3. 规格：综合	kg	844.87	23.01	19440.46	
26	030411001003	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配 5. 接地要求：按设计及规范要求	m	2.97	143.34	425.72	
本页小计							27663.21	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
27	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	17.16	99.03	1699.35		
28	030411001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC65 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	12.17	75.46	918.35		
29	030411001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	14.52	54.76	795.12		
30	030411001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	109.26	46.91	5125.39		
31	030411001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	3.48	38.27	133.18		
本页小计							8671.39		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
32	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	11.06	33.24	367.63		
33	030411001016	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	89.66	26.98	2419.03		
34	030411001021	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	11.19	157.7	1764.66		
35	030411001022	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	3.73	111.13	414.51		
36	030411001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	1.59	95.37	151.64		
本页小计							5117.47		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
37	030411001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	2.01	70.5	141.71		
38	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	14.14	50.65	716.19		
39	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	40	43.84	1753.6		
40	030411001014	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	5.34	31.47	168.05		
41	030411001015	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	627.43	20.14	12636.44		
本页小计							15415.99		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	030411001017	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 明敷 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	275.1	16.27	4475.88	
43	030411001018	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明敷 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	1868.44	13.52	25261.31	
44	030411001019	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	25.17	16.5	415.31	
45	030411001020	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	457.97	11.78	5394.89	
46	030411001002	配管	1. 名称: 灯具用金属软管 2. 材质: 包塑 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明敷	m	50.5	29.41	1485.21	
本页小计							37032.6	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
47	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY 3. 规格: 4*185+1*95mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	52.16	765.03	39903.96		
48	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY 3. 规格: 4*70+1*35mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	75.51	295.08	22281.49		
49	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY 3. 规格: 5*35mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	18.36	167.42	3073.83		
本页小计								65259.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
50	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY 3. 规格:4*35+1*16mm ² 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	41.12	152.05	6252.3		
51	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY 3. 规格:5*25mm ² 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	18.62	130.9	2437.36		
52	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY 3. 规格:4*25+1*16mm ² 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	33.99	119.14	4049.57		
本页小计								12739.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
53	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY 3. 规格:5*16mm ² 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	127.7	84.35	10771.5		
54	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY 3. 规格:5*10mm ² 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	103.13	56.33	5809.31		
55	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY 3. 规格:5*6mm ² 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	227.43	36.59	8321.66		
56	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY 3. 规格:5*4mm ² 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	29.11	25.61	745.51		
本页小计								25647.98	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
57	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY 3. 规格: 5*2.5mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	43.26	17.84	771.76		
58	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY 3. 规格: 3*2.5mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	479.86	11.8	5662.35		
59	030408001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RTTZ 3. 规格: 5*4mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	24.84	59.2	1470.53		
60	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 185mm ² 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV 以下	个	2	373.93	747.86		
本页小计							8652.5		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
61	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:70mm ² 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位:电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	4	267.14	1068.56		
62	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:35mm ² 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位:电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	6	132.8	796.8		
63	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:25mm ² 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位:电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	8	132.8	1062.4		
64	030408006005	电力电缆头	1. 名称:铜端子 2. 规格:16mm ² 3. 材质、类型: 压接铜端子 4. 安装部位:电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	30	9.49	284.7		
65	030408006006	电力电缆头	1. 名称:铜端子 2. 规格:10mm ² 3. 材质、类型: 压接铜端子 4. 安装部位:电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	80	8.58	686.4		
本页小计								3898.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
66	030408006007	电力电缆头	1. 名称:铜端子 2. 规格:6mm ² 3. 材质、类型:压接铜端子 4. 安装部位:配电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	140	9.26	1296.4		
67	030408006008	电力电缆头	1. 名称:铜端子 2. 规格:4mm ² 3. 材质、类型:压接铜端子 4. 安装部位:配电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	20	5.23	104.6		
68	030408006009	电力电缆头	1. 名称:铜端子 2. 规格:2.5mm ² 3. 材质、类型:压接铜端子 4. 安装部位:配电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	102	4.25	433.5		
69	030411004001	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	6875.1	3.54	24337.85		
70	030411004002	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCNC-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	627.45	3.54	2221.17		
71	030411004003	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:4mm ²	m	1642.44	5.01	8228.62		
本页小计								36622.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
72	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆形LED灯 2. 型号:PAK-LED-D07-12S 3. 规格:12W	套	25	67	1675		
73	030412001002	普通灯具	1. 名称:圆形LED灯 2. 型号:PAK-LED-D07-18S 3. 规格:18W	套	8	72.82	582.56		
74	030412001003	普通灯具	1. 名称:圆形防水LED灯 2. 型号:PAK-LED-D09-18B 防护等级为IP54 3. 规格:18W	套	9	79.3	713.7		
75	030412004001	装饰灯	1. 名称:圆形LED筒灯 2. 型号:PAK-LED-C103-7W4 3. 规格:7W 4. 安装形式:嵌入顶棚安装	套	258	80.33	20725.14		
76	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:PAK-LED-A08-16W2F 3. 规格:2×16W 4. 安装形式:嵌入顶棚安装	套	104	143.77	14952.08		
本页小计								38648.48	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
77	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:PAK-LED-B05 3. 规格:32W (600×600) 4. 安装形式:嵌入顶棚安装	套	24	186.62	4478.88		
78	030412005003	荧光灯	1. 名称:防水LED平板灯 2. 型号:PAK-LED-B05 3. 规格:32W (600×600) 4. 安装形式:嵌入顶棚安装	套	89	198.26	17645.14		
79	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外灭菌灯 2. 规格:TUV 30W	套	5	239.59	1197.95		
80	030412006002	医疗专用灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:GB220 2×20W	套	13	221.66	2881.58		
81	030404033002	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:风量265m ³ /h, 功率36W 3. 安装方式:嵌入顶棚安装	台	5	312.57	1562.85		
82	030404033003	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:风量320m ³ /h, 功率46W 3. 安装方式:嵌入顶棚安装	台	2	327.65	655.3		
83	030404033004	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:风量402m ³ /h, 功率44W 3. 安装方式:嵌入顶棚安装	台	2	363.14	726.28		
本页小计							29147.98		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
84	030404033001	风扇	1. 名称:吊扇 2. 规格:FC 80W 3. 安装方式:管吊安装,下沿距地2.2m 4. 含吊钩预埋等	台	32	250.48	8015.36		
85	030404036001	其他电器	1. 名称:吊扇调速开关 2. 规格:A86KTSD100(250V, 200W) 3. 安装方式:嵌墙安装,下沿距地1.4m	个	32	64.65	2068.8		
86	030404036002	其他电器	1. 名称:紫外线杀菌灯开关箱 2. 规格:甲方定制(定时,带锁,盒盖上贴警告标志,并标注“紫外线灯”) 3. 安装方式:嵌墙安装,下沿距地2.1m	个	2	89.09	178.18		
87	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:A86K11-10 3. 安装方式:嵌墙安装,下沿距地1.4m	个	18	21.78	392.04		
88	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:A86K11-10 3. 安装方式:嵌墙安装,下沿距地1.4m	个	18	21.78	392.04		
本页小计							11046.42		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
89	030404034003	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:A86K12-10 3. 安装方式:嵌墙安装,下沿距地1.4m	个	16	11.22	179.52		
90	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:A86K21-10 3. 安装方式:嵌墙安装,下沿距地1.4m	个	25	24.12	603		
91	030404034005	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:A86K31-10 3. 安装方式:嵌墙安装,下沿距地1.4m	个	15	27.01	405.15		
92	030404035001	插座	1. 名称:单相二,三极组合插座 2. 规格:A86Z223 A-10 (安全密闭型) 3. 安装方式:嵌墙安装	个	54	26.58	1435.32		
93	030404035002	插座	1. 名称:单相二,三极防潮插座 2. 规格:A86Z223 AF-10 (安全密闭型)防护等级为IP54 3. 安装方式:嵌墙安装	个	39	28.57	1114.23		
本页小计								3737.22	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
94	030404035003	插座	1. 名称:单相二, 三极防潮插座 2. 规格:A86Z223 AF-20 (安全密闭型) 防护等级为IP54 3. 安装方式:嵌墙安装	个	18	28.94	520.92		
95	030404035004	插座	1. 名称:单相挂壁空调插座 2. 规格:A86Z223 A-20 (安全密闭型) 3. 安装方式:嵌墙安装	个	5	27.06	135.3		
96	030404031001	小电器	1. 名称:无障碍设施呼叫器	个	4	113.84	455.36		
97	030404031002	小电器	1. 名称:无障碍设施求助呼叫按钮	个	4	42.5	170		
98	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:明装	个	341	12.24	4173.84		
99	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	200	7.96	1592		
100	030411006003	接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86×86×70 防护等级为IP54 4. 安装形式:板内暗装	个	8	11.13	89.04		
本页小计							7136.46		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	030411006004	接线盒	1. 名称：防水接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：150×150×60 防护等级为IP54 4. 安装形式：板内暗装	个	3	27.51	82.53	
102	030409004001	均压环	1. 名称：均压环 2. 材质：利用基础钢筋 3. 规格：详见设计要求	m	193.27	8.8	1700.78	
103	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：基础内	m	38.2	27.98	1068.84	
104	030409002002	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：基础内	m	161.3	41.33	6666.53	
105	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内主筋 3. 规格：≥φ16 4. 安装部位：建筑物柱内	m	239.8	23.45	5623.31	
106	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：10mm 4. 安装形式：板内暗敷	m	15.53	24.79	384.99	
本页小计							15526.98	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
107	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:10mm 4. 安装形式:沿折板敷设	m	386.12	45.36	17514.4		
108	030409008001	测试板	1、名称:防雷引线连接板，2、材质:钢质，3、规格:100*100*8热镀锌钢板，4、详见设计要求及图集14D504，P25	块	4	67.55	270.2		
109	030409008002	等电位端子箱	1、名称:LEB等电位箱，2、材质:钢质	台	13	41.76	542.88		
110	030409008003	等电位端子箱	1、名称:MEB等电位箱，2、材质:钢质	台	1	160.34	160.34		
111	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网系统装置调试	系统	1	960.2	960.2		
112	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:交流供电系统调试 2. 电压等级(kV):1kV以下 3. 类型:综合	系统	1	886.34	886.34		
		光伏					53419.45		
本页小计								20334.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
113	030404017023	配电箱	1. 名称:交流配电箱(内置参数详见设计) 2. 型号:AZX-32 3. 基础形式、材质、规格:素砼基础高0.15mm 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:落地安装	台	1	6874.78	6874.78		
114	030401003001	整流变压器	1. 名称:并网逆变器 2. 型号:Acrel ASI-10000TL 3. 电压 (kV):5 KW	台	1	13373.18	13373.18		
115	030405002001	太阳能电池	1. 名称:太阳能单晶硅电池板 2. 型号:TSM-255 3. 规格:1650*992*40mm 4. 含支架, 具体做法详见设计图纸	组	8	2742.26	21938.08		
116	030501017001	软件	1. 名称:数据采集监控系统 2. 类别:Acrel Solar1000 光伏云监控系统	套	1	7939.09	7939.09		
本页小计								50125.13	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
117	030411001023	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	18.77	31.47	590.69		
118	030411001024	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	36.15	26.99	975.69		
119	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY 3. 规格:5*4mm ² 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	21.77	25.61	557.53		
120	030408006010	电力电缆头	1. 名称:铜端子 2. 规格:4mm ² 3. 材质、类型:压接铜端子 4. 安装部位:电箱内 5. 电压等级(kV):1KV以下	个	10	5.23	52.3		
121	030408002001	控制电缆	1. 名称:光伏专用电缆 2. 规格:PVF-1×4mm ² 0.6/1kV 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	39.15	5.92	231.77		
本页小计								2407.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
122	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:光伏发电系统调试 2. 电压等级(kV):1kV以下 3. 类型:综合	系统	1	886.34	886.34	
		给水					79503.48	
123	031001007001	复合管	1、安装部位:室内，2、介质:给水，3、材质、规格:钢塑复合管DN100 1.0Mpa，4、连接形式:卡环式连接，5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	25.17	133.97	3372.02	
124	031001007002	复合管	1、安装部位:室内，2、介质:给水，3、材质、规格:钢塑复合管DN80 1.0Mpa，4、连接形式:卡环式连接，5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	28.29	110.86	3136.23	
125	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内，2、介质:给水，3、材质、规格:PPR给水管De90 S5，4、连接形式:热熔连接，5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	47.42	117.88	5589.87	
本页小计							12984.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内，2、介质:给水，3、材质、规格:PPR给水管De63 S5，4、连接形式:热熔连接，5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	51.32	73.29	3761.24	
127	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内，2、介质:给水，3、材质、规格:PPR给水管De50 S5，4、连接形式:热熔连接，5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	12.72	62.74	798.05	
128	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内，2、介质:给水，3、材质、规格:PPR给水管De40 S5，4、连接形式:热熔连接，5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	23	47.11	1083.53	
129	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内，2、介质:给水，3、材质、规格:PPR给水管De32 S5，4、连接形式:热熔连接，5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	43.95	34.91	1534.29	
本页小计							7177.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
130	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内，2、介质：给水，3、材质、规格：PPR给水管De20 S5，4、连接形式：热熔连接，5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	195.21	28.44	5551.77	
131	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀，2、材质：球墨铸铁，3、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa，4、连接形式：法兰连接	个	5	897.38	4486.9	
132	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀，2、材质：球墨铸铁，3、规格、压力等级：DN80 1.6Mpa，4、连接形式：法兰连接	个	3	662.93	1988.79	
133	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀，2、材质：球墨铸铁，3、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa，4、连接形式：法兰连接	个	2	732.34	1464.68	
134	031003001001	螺纹阀门	1、类型：螺纹截止阀，2、材质：铜，3、规格、压力等级：DN50	个	5	216.89	1084.45	
本页小计							14576.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
135	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀，2、材质:铜，3、规格、压力等级:DN15	个	1	40.47	40.47		
136	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀，2、材质:铜，3、规格、压力等级:DN15	个	1	70.27	70.27		
137	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）:室外，2、型号、规格:DN100，3、连接形式:法兰连接	个	2	523.56	1047.12		
138	040504001001	砌筑井	1.名称:砌筑水表井 DN100	座	1	1597.12	1597.12		
139	031004014001	给、排水附(配件)	1.材质:不锈钢水龙头 2.型号、规格:DN15	个	22	26.92	592.24		
140	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内，2、介质:排水，3、材质、规格:PVC-U排水管DN150，4、连接形式:承插胶粘剂粘接，5、阻火圈设计要求:按设计及施工验收规范要求设置	m	20.45	93.68	1915.76		
本页小计							5262.98		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
141	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内，2、介质：排水，3、材质、规格：PVC-U排水管DN100，4、连接形式：承插胶粘剂粘接，5、阻火圈设计要求：按设计及施工验收规范要求设置	m	122.66	70.53	8651.21		
142	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内，2、介质：排水，3、材质、规格：PVC-U排水管DN75，4、连接形式：承插胶粘剂粘接	m	30.35	49.32	1496.86		
143	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内，2、介质：排水，3、材质、规格：PVC-U排水管DN50，4、连接形式：承插胶粘剂粘接	m	60.51	33.92	2052.5		
144	031002003001	套管	1、名称、类型：防水钢套管，2、规格：DN150，3、填料材质：阻燃密集材料及防水油膏	个	5	111.63	558.15		
145	031004003001	洗脸盆	1、材质：瓷成套洗手盆，2、含冷热水水龙头安装，具体详见设计，需满足业主要求	组	10	823.61	8236.1		
本页小计								20994.82	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
146	031004003002	洗脸盆	1、材质：残疾人瓷成套洗手盆(含扶手)，2、含冷热水水龙头安装，具体详见设计，需满足业主要求	组	4	944.59	3778.36	
147	031004004001	洗涤盆	1、材质：瓷成套拖布池，2、含水龙头安装，具体详见设计，需满足业主要求	组	4	463.02	1852.08	
148	031004006001	大便器	1、材质：瓷成套蹲式大便器，2、含水箱及配件，具体详见设计，需满足业主要求	组	6	595.98	3575.88	
149	031004006002	大便器	1、材质：瓷成套坐式大便器，2、含水箱配件，具体详见设计，需满足业主要求	组	4	1030.76	4123.04	
150	031004007001	小便器	1、材质：瓷成套挂式小便器，2、含冲洗阀，具体详见设计，需满足业主要求	组	6	538.17	3229.02	
151	031004007002	小便器	1、材质：残疾人瓷成套挂式小便器，2、含冲洗阀，具体详见设计，需满足业主要求	组	2	659.16	1318.32	
152	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质：不锈钢地漏，2、型号、规格：DN50	个	16	49.5	792	
153	031004014004	给、排水附(配件)	1、材质：不锈钢地漏，2、型号、规格：DN150	个	1	170.46	170.46	
本页小计							18839.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
154	031004014003	给、排水附(配)件	1、材质:不锈钢地面型清扫口； 2、型号、规格:DN75	个	1	54.91	54.91		
155	031004014005	给、排水附(配)件	1、材质:不锈钢地面型清扫口； 2、型号、规格:DN100	个	5	86.31	431.55		
156	031004014006	给、排水附(配)件	1、材质:排水栓； 2、型号、规格:DN50	个	1	68.24	68.24		
		雨水					22587.65		
157	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:高密度聚乙烯排水管(S16系列)De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6. 含87型雨水斗	m	215.3	102.32	22029.5		
158	031002003002	套管	1、名称、类型:防水钢套管； 2、规格:DN150； 3、填料材质:阻燃密实材料及防水石膏	个	5	111.63	558.15		
		热水					406893.85		
本页小计								23142.35	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
159	031001003001	不锈钢管	1. 名称：薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：热水 4. 规格、压力等级：DN65 5. 连接形式：卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	42.71	144.17	6157.5		
160	031001003002	不锈钢管	1. 名称：薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：热水 4. 规格、压力等级：DN40 5. 连接形式：卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	28.68	82.55	2367.53		
161	031001003003	不锈钢管	1. 名称：薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：热水 4. 规格、压力等级：DN32 5. 连接形式：卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	21.75	70.4	1531.2		
本页小计								10056.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
162	031001003004	不锈钢管	1. 名称：薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：热水 4. 规格、压力等级：DN20 5. 连接形式：卡压连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	9.07	50.92	461.84		
163	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：热水， 3、材质、规格：PPR热水管De75 S3.2， 4、连接形式：热熔连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求， 6、含管件	m	17.13	88.86	1522.17		
164	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：热水， 3、材质、规格：PPR热水管De63 S3.2， 4、连接形式：热熔连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求， 6、含管件	m	16.75	79.12	1325.26		
本页小计								3309.27	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
165	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内，2、介质：热水，3、材质、规格：PPR给水管De50 S3.2，4、连接形式：热熔连接，5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求，6、含管件	m	44.97	59.84	2691	
166	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内，2、介质：热水，3、材质、规格：PPR给水管De40 S3.2，4、连接形式：热熔连接，5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求，6、含管件	m	2.66	44.16	117.47	
167	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内，2、介质：热水，3、材质、规格：PPR给水管De32 S3.2，4、连接形式：热熔连接，5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求，6、含管件	m	1.22	34.92	42.6	
168	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内，2、介质：热水，3、材质、规格：PPR热水管De20 S3.2，4、连接形式：热熔连接，5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求，6、含管件	m	67.69	28.29	1914.95	
本页小计							4766.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
169	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：B1级硬质聚氨酯泡沫塑料 2. 绝热厚度：60mm 3. 管道外径：φ133以下	m3	1.61	1863.67	3000.51	
170	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：B1级硬质聚氨酯泡沫塑料 2. 绝热厚度：60mm 3. 管道外径：φ57以下	m3	4.6	1997.62	9189.05	
171	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：加筋铝箔 2. 层数：单层 3. 对象：热水管道	m2	167	46.7	7798.9	
172	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：电动阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含不锈钢法兰、不锈钢螺栓、螺母等	个	2	923.39	1846.78	
173	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含不锈钢法兰、不锈钢螺栓、螺母等	个	8	548.28	4386.24	
本页小计							26221.48	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
174	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含不锈钢法兰、不锈钢螺栓、螺母等	个	2	514.56	1029.12		
175	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含不锈钢法兰、不锈钢螺栓、螺母等	个	2	528.76	1057.52		
176	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接	个	3	154.9	464.7		
177	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接	个	4	97.62	390.48		
178	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	3	55.68	167.04		
179	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接	个	2	91.35	182.7		
本页小计								3291.56	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
180	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接	个	2	95.83	191.66		
181	030211003001	循环水泵	1. 名称：热循环水泵 2. 功率：Q=8T/h H=20m	台	2	3112.23	6224.46		
182	030211003002	循环水泵	1. 名称：热水回水泵 2. 功率：Q=2T/h H=20m	台	2	2828.29	5656.58		
183	031006006001	地源(水源、气源)热泵机组	1. 名称：商用直流承压热泵主机（带AI接口） 2. 型号、规格：制热量：42Kw，最大电功率：13.7KW，运重：302kg，尺寸（长*宽*高）：1020mm*846mm*1840mm，噪音：59.5dB(A) 3. 减震装置形式：按设计 4. 含AI智能控制器、底座、支架等附件	组	2	42166.34	84332.68		
184	031006015001	水箱	1. 材质、类型：不锈钢储热水箱 2. 型号、规格：容积：455L，运重：582kg，尺寸（直径*高）：712mm*1712mm 3. 保温：B1级硬质聚氨酯泡沫塑料，厚60mm，外包加筋铝箔	台	15	16870.28	253054.2		
本页小计							349459.58		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
185	031006015002	水箱	1. 材质、类型： 不锈钢加热水箱 2. 型号、规格： 功率45KW，容积： 455L，运重： 625kg，尺寸（ 直径*深*高）： 712mm*861mm*17 12mm 3. 保温：B1级硬 质聚氨酯泡沫塑 料，厚60mm，外 包加筋铝箔	台	1	9789.71	9789.71		
		室外给水					40240.95		
186	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室 外 2. 介质：自来水 3. 材质、规格： 球墨铸铁管 DN1 50 4. 连接形式：法 兰连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求：按 设计及规范要求 6. 含管件	m	156.92	147.25	23106.47		
187	031001005002	铸铁管	1. 安装部位：室 外 2. 介质：自来水 3. 材质、规格： 球墨铸铁管 DN1 00 4. 连接形式：法 兰连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求：按 设计及规范要求 6. 含管件	m	41.35	98.51	4073.39		
本页小计								36969.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 44 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
188	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外地上式消火栓 2. 型号、规格:SSF100/65-1.6	套	3	1042.41	3127.23	
189	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:自行勘察现场, 2、挖沟深度:综合, 3、回填要求:详见设计要求	m3	118.96	53.28	6338.19	
190	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:石油沥青 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	92.41	38.91	3595.67	
		分部分项合计					1058469.84	
		措施项目					7267.34	
191	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7267.34	7267.34	
		单价措施合计					7267.34	
本页小计							20328.43	
合 计							1065737.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高膝中学食堂重建项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			11639.13			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	10209.76			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1429.37			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高塍中学食堂重建项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	7487.16			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	204.2			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.06	408.39			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高塍中学食堂重建项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					19738.88			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：水电工程

标段：高塍中学食堂重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			19750.99
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	700389.4	2.4	16809.35
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	700389.4	0.42	2941.64
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	700389.4	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	1105227.05	9	99470.43
合 计					119221.42

暖通工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 760,345.51

(大写)： 柒拾陆万零叁佰肆拾伍元伍角壹分

招 标 人： 中国宜兴环保科技工业园管
理委员会
(单位盖章)

造价咨询人： 1
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

编 制 人： 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024-12-11

复核时间： 2024-12-11

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：暖通工程

标段：高滕中学食堂重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	684657.63	
1.1	人工费	53961.04	
1.2	材料费	593768.72	
1.3	施工机具使用费	7789.34	
1.4	企业管理费	21580.63	
1.5	利润	7557.91	
2	措施项目	7866.4	
2.1	单价措施项目费	2828.83	
2.2	总价措施项目费	5037.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2970.43	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	5040.66	—
5	税金	62780.82	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		760,345.51	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	排风					14231.55	
1	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:热镀锌钢板, 2、形状:矩形, 3、规格:周长4000mm以下, 4、板材厚度:δ0.75mm, 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求, 6、接口形式:咬口, 7、制作、安装	m2	0.75	117.17	87.88	
2	030702001002	碳钢通风管道	1、材质:热镀锌钢板, 2、形状:矩形, 3、规格:周长2000mm以下, 4、板材厚度:δ0.6mm, 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求, 6、接口形式:咬口, 7、制作、安装	m2	24.43	139.32	3403.59	
3	030702001003	碳钢通风管道	1、材质:热镀锌钢板, 2、形状:矩形, 3、规格:周长2000mm以下, 4、板材厚度:δ0.5mm, 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求, 6、接口形式:咬口, 7、制作、安装	m2	28.11	135.25	3801.88	
本页小计							7293.35	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
4	030702001004	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板，2、形状：矩形，3、规格：周长800mm以下，4、板材厚度：δ0.5mm，5、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计及规范要求，6、接口形式：咬口，7、制作、安装	m2	8.31	180.71	1501.7		
5	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接口，2、材质：不燃复合硅纤复合布，3、类型：详见设计及规范要求，4、制作、安装	m2	0.2	106.22	21.24		
6	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈，2、油漆品种：红丹防锈漆2道，灰色调和漆2道，3、结构类型：一般钢结构	kg	243.54	2.69	655.12		
7	030703011001	铝合金风口	1、名称：单层百叶风口，2、规格：400*250	个	2	93.42	186.84		
8	030703011002	铝合金风口	1、名称：单层百叶风口，2、规格：200*150	个	1	68.79	68.79		
9	030703011003	铝合金风口	1、名称：防雨百叶风口(带防虫网)，2、规格：1000*250	个	1	251.38	251.38		
10	030703011004	铝合金风口	1、名称：防雨百叶风口(带防虫网)，2、规格：250*200	个	1	132.58	132.58		
本页小计							2817.65		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
11	030703001001	碳钢阀门	1、名称:风管止回阀，2、规格:500*200，3、支架形式、材质:型钢吊架，4、本体安装、配合调试	个	1	237.68	237.68		
12	030703001002	碳钢阀门	1、名称:风管蝶阀，2、规格:320*200，3、支架形式、材质:型钢吊架，4、本体安装、配合调试	个	2	221.55	443.1		
13	030703020001	消声器	1、名称:消声器，2、规格:500*200,L=1000mm，3、支架形式、材质:型钢吊架，4、本体安装、配合调试	个	1	536.34	536.34		
14	030703021001	静压箱	1、名称:消声静压箱，2、规格:1200*400*500mm，3、支架形式、材质:型钢吊架，4、本体安装、配合调试	个	1	932.26	932.26		
15	030404033001	风扇	1、名称:轴流式排风机，2、型号:JSF-280，3、规格:风量2300m ³ /h，4、安装方式:嵌顶安装	台	1	1971.17	1971.17		
	二)	新风					159817.05		
本页小计								4120.55	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
16	030702001005	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板，2、形状：矩形，3、规格：周长4000mm以上，4、板材厚度：δ1.2mm，5、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计及规范要求，6、接口形式：咬口，7、制作、安装	m2	14.79	150.28	2222.64		
17	030702001006	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板，2、形状：矩形，3、规格：周长4000mm以下，4、板材厚度：δ1.0mm，5、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计及规范要求，6、接口形式：咬口，7、制作、安装	m2	16.84	126.55	2131.1		
18	030702001007	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板，2、形状：矩形，3、规格：周长2000mm以下，4、板材厚度：δ0.75mm，5、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计及规范要求，6、接口形式：咬口，7、制作、安装	m2	97.78	145.51	14227.97		
本页小计							18581.71		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
19	030702001008	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板，2、形状：矩形，3、规格：周长2000mm以下，4、板材厚度：δ0.6mm，5、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计及规范要求，6、接口形式：咬口，7、制作、安装	m2	51.51	139.32	7176.37		
20	030703019002	柔性接口	1、名称：帆布软接口，2、材质：不燃复合硅纤复合布，3、类型：详见设计及规范要求，4、制作、安装	m2	2.56	106.23	271.95		
21	030703001003	碳钢阀门	1、名称：电动蝶阀，2、规格：800*200，3、支架形式、材质：型钢吊架，4、本体安装、配合调试	个	4	595.51	2382.04		
22	030703011005	铝合金风口	1、名称：双层百叶风口，2、规格：600*400	个	8	207.69	1661.52		
23	030703011006	铝合金风口	1、名称：防雨百叶风口(带防虫网)，2、规格：2400*250	个	2	490.01	980.02		
24	030703021002	静压箱	1、名称：消声静压箱，2、规格：1600*600*400mm，3、支架形式、材质：型钢吊架，4、本体安装、配合调试	个	4	1227.15	4908.6		
本页小计							17380.5		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030701003001	空调器	1、名称:新风机，2、型号:XF-4000，3、规格:制冷量:45.0KW,制热量:27.8KW，4、安装形式:顶内吊装，5、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、型钢支架，6、本体安装、配合调试,支架制作、安装、刷漆	台	4	30963.71	123854.84	
	三)	空调					483634.32	
26	030701003002	空调器	1、名称:室外空调机组，2、规格:额定制冷量:40KW,额定耗电量:10.2KW;额定制热量:45KW,额定耗电量:10.7KW;噪声:40~59dB(A);机器重量:248Kg，3、安装形式:落地安装，4、隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求，5、含冷媒(R410A)、接线调试、设备支架等相关附件	台	1	31145.78	31145.78	
本页小计							155000.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
27	030701003003	空调器	1、名称:室外空调机组，2、规格:额定制冷量:90KW, 额定耗电量:24.55KW; 额定制热量:100KW, 额定耗电量:23.8KW; 噪声:40~64dB(A); 机器重量:475Kg，3、安装形式:落地安装，4、隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求，5、含冷媒(R410A)、接线调试、设备支架等相关附件	台	2	60906.22	121812.44		
28	030701003004	空调器	1、名称:室外空调机组，2、规格:额定制冷量:124KW, 额定耗电量:138KW; 额定制热量:138KW, 额定耗电量:32.99KW; 噪声:40~62dB(A); 机器重量:627Kg，3、安装形式:落地安装，4、隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求，5、含冷媒(R410A)、接线调试、设备支架等相关附件	台	1	76746.93	76746.93		
本页小计							198559.37		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
29	030701003005	空调器	1、名称:室外空调机组，2、规格:额定制冷量:129.5KW，额定耗电量:36.23KW；额定制热量:144KW，额定耗电量:34.59KW；噪声:40~62dB(A)；机器重量:654Kg，3、安装形式:落地安装，4、隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求，5、含冷媒(R410A)、接线调试、设备支架等相关附件	台	1	86215.94	86215.94		
30	030701003006	空调器	1、名称:两面出风嵌入式室内机，2、规格:额定制冷量:5.6KW，额定制热量:6.3KW，额定耗电量:110W，噪声:39/30dB(A)，机器重量:35Kg，3、安装形式:顶内嵌装，4、隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求，5、含冷媒(R410A)、接线调试、设备支架、随机遥控、控制面板等相关附件	台	1	3130.29	3130.29		
本页小计							89346.23		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
31	030701003007	空调器	1、名称：两面出风嵌入式室内机，2、规格：额定制冷量：7.1KW，额定制热量：8.0KW，额定耗电量：155W，噪声：44/43dB(A)，机器重量：35Kg，3、安装形式：顶内嵌装，4、隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计及规范要求，5、含冷媒(R410A)、接线调试、设备支架、随机遥控、控制面板等相关附件	台	3	3417.05	10251.15		
32	030701003008	空调器	1、名称：环形出风嵌入式室内机，2、规格：额定制冷量：12.5KW，额定制热量：14KW，额定耗电量：190W，噪声：41/37dB(A)，机器重量：28.6Kg，3、安装形式：顶内嵌装，4、隔振垫（器）、支架形式、材质：按设计及规范要求，5、含冷媒(R410A)、接线调试、设备支架、随机遥控、控制面板等相关附件	台	2	4287.83	8575.66		
本页小计							18826.81		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
33	030701003009	空调器	1、名称:环形出风嵌入式室内机, 2、规格:额定制冷量:16KW, 额定制热量:18KW, 额定耗电量:190W, 噪声:46/37dB(A), 机器重量:35.3Kg, 3、安装形式:顶内嵌装, 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求, 5、含冷媒(R410A)、接线调试、设备支架、随机遥控、控制面板等相关附件	台	8	4473.68	35789.44		
34	030701003010	空调器	1、名称:环形出风嵌入式室内机, 2、规格:额定制冷量:14KW, 额定制热量:16KW, 额定耗电量:190W, 噪声:41/37dB(A), 机器重量:30.8Kg, 3、安装形式:顶内嵌装, 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求, 5、含冷媒(R410A)、接线调试、设备支架、随机遥控、控制面板等相关附件	台	8	5066.6	40532.8		
本页小计							76322.24		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
35	030801014001	低压铜管	1、材质：去磷无缝紫铜管，2、规格：Φ38.1*1.5，3、焊接方法：充氮保护钎焊，4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求，5、包括难燃B1级橡塑发泡保温管壳及PVC包扎带，6、含冷媒（R410A）、附配件及信号线的配管、配线等	m	131.02	102.67	13451.82		
36	030801014002	低压铜管	1、材质：去磷无缝紫铜管，2、规格：Φ31.8*1.3，3、焊接方法：充氮保护钎焊，4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求，5、包括难燃B1级橡塑发泡保温管壳及PVC包扎带，6、含冷媒（R410A）、附配件及信号线的配管、配线等	m	2	83.34	166.68		
本页小计							13618.5		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
37	030801014003	低压铜管	1、材质：去磷无缝紫铜管，2、规格：φ28.6*1.2，3、焊接方法：充氮保护钎焊，4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求，5、包括难燃B1级橡塑发泡保温管壳及PVC包扎带，6、含冷媒（R410A）、及配件及信号线等	m	14.48	71.14	1030.11		
38	030801014004	低压铜管	1、材质：去磷无缝紫铜管，2、规格：φ25.4*1.2，3、焊接方法：充氮保护钎焊，4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求，5、包括难燃B1级橡塑发泡保温管壳及PVC包扎带，6、含冷媒（R410A）、及配件及信号线等	m	33.04	65.55	2165.77		
本页小计							3195.88		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
39	030801014005	低压铜管	1、材质：去磷无缝紫铜管，2、规格：φ22.23*1.2，3、焊接方法：充氮保护钎焊，4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求，5、包括难燃B1级橡塑发泡保温管壳及PVC包扎带，6、含冷媒（R410A）、及配件及信号线等	m	39.15	54.18	2121.15		
40	030801014006	低压铜管	1、材质：去磷无缝紫铜管，2、规格：φ19.1*1.0，3、焊接方法：充氮保护钎焊，4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求，5、包括难燃B1级橡塑发泡保温管壳及PVC包扎带，6、含冷媒（R410A）、及配件及信号线等	m	133.02	44.01	5854.21		
本页小计							7975.36		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
41	030801014007	低压铜管	1、材质：去磷无缝紫铜管，2、规格：φ15.9*1.0，3、焊接方法：充氮保护钎焊，4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求，5、包括难燃B1级橡塑发泡保温管壳及PVC包扎带，6、含冷媒（R410A）、及配件及信号线等	m	140.17	41.47	5812.85		
42	030801014008	低压铜管	1、材质：去磷无缝紫铜管，2、规格：φ12.7*0.8，3、焊接方法：充氮保护钎焊，4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求，5、包括难燃B1级橡塑发泡保温管壳及PVC包扎带，6、含冷媒（R410A）、及配件及信号线等	m	59.12	33.92	2005.35		
本页小计							7818.2		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030801014009	低压铜管	1、材质：去磷无缝紫铜管，2、规格：Φ9.5*0.8，3、焊接方法：充氮保护钎焊，4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求，5、包括难燃B1级橡塑发泡保温管壳及PVC包扎带，6、含冷媒（R410A）、及配件及信号线等	m	138.76	22.83	3167.89	
44	030804010001	低压铜管件	1、材质：磷脱氧铜分支器，2、规格：Φ38.1，3、焊接方法：充氮保护钎焊	个	5	354.66	1773.3	
45	030804010002	低压铜管件	1、材质：磷脱氧铜分支器，2、规格：Φ31.8，3、焊接方法：充氮保护钎焊	个	1	293.95	293.95	
46	030804010003	低压铜管件	1、材质：磷脱氧铜分支器，2、规格：Φ28.6，3、焊接方法：充氮保护钎焊	个	2	262.97	525.94	
47	030804010004	低压铜管件	1、材质：磷脱氧铜分支器，2、规格：Φ25.4，3、焊接方法：充氮保护钎焊	个	4	232	928	
48	030804010005	低压铜管件	1、材质：磷脱氧铜分支器，2、规格：Φ22.23，3、焊接方法：充氮保护钎焊	个	4	178.9	715.6	
本页小计							7404.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
49	030804010006	低压铜管件	1、材质：磷脱氧铜分支器，2、规格：Φ15.9，3、焊接方法：充氮保护钎焊	个	4	152.35	609.4		
50	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内，2、介质：凝结水，3、材质、规格：PVCU DN50，4、连接形式：承插粘结，5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计规范及图纸要求，6、包括支吊架及难燃B1级橡塑发泡保温管壳	m	15.72	27.84	437.64		
51	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内，2、介质：凝结水，3、材质、规格：PVCU DN40，4、连接形式：承插粘结，5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计规范及图纸要求，6、包括支吊架及难燃B1级橡塑发泡保温管壳	m	90.18	28.47	2567.42		
52	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内，2、介质：凝结水，3、材质、规格：PVCU DN32，4、连接形式：承插粘结，5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计规范及图纸要求，6、包括支吊架及难燃B1级橡塑发泡保温管壳	m	111.67	26.07	2911.24		
本页小计							6525.7		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	030815001001	管架制作安装	1、材质:扁钢 - 25*3， 2、管架形式:一般支吊架	kg	958.83	17.25	16539.82	
54	031201003002	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:除轻锈后刷两遍防锈漆,两遍调和漆	kg	958.83	2.64	2531.31	
55	030704001001	空调系统调试	1、名称:暖通系统调试， 2、含通风、新风、空调等系统	系统	1	3824.44	3824.44	
	四)	抗震支架					17871	
56	031002001001	管道支架	1、名称:抗震支架， 2、材质:专用型钢， 3、管架形式:管径及支架形式(侧向、纵向、单向、双向)综合考虑	Kg	555	32.2	17871	
	五)	防火封堵					9103.71	
57	080807013001	防火封堵	1、按图纸设计要求、含整个项目有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	9103.71	9103.71	
		分部分项合计					684657.63	
		措施项目					2828.83	
58	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2828.83	2828.83	
		单价措施合计					2828.83	
本页小计							52699.11	
合 计							687486.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高滕中学食堂重建项目

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			2970.43			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2605.64			
1.2	1.2	安全文明施工省级标准化增加费：一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	364.79			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1910.8			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高滕中学食堂重建项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	52.11			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.06	104.23			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					5037.57			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：高塍中学食堂重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费			5040.66
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	178746.8	2.4	4289.92
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	178746.8	0.42	750.74
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	178746.8	0	
1.4	其他规费	179710.05	179710.05	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	697564.69	9	62780.82
合 计					67821.48

消防工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 201,925.58

(大写)： 贰拾万壹仟玖佰贰拾伍元伍角捌分

招 标 人： 中国宜兴环保科技工业园管
理委员会
(单位盖章)

造价咨询人： 1
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

编 制 人： 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024-12-11

复核时间： 2024-12-11

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防工程

标段：高滕中学食堂重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	174069.14	
1.1	人工费	34112.13	
1.2	材料费	119704.78	
1.3	施工机具使用费	2578.85	
1.4	企业管理费	12949.99	
1.5	利润	4723.4	
2	措施项目	6364.42	
2.1	单价措施项目费	1548.1	
2.2	总价措施项目费	4816.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2839.97	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	4819.27	—
5	税金	16672.75	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		201,925.58	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		应急照明					40169.69		
1	030404017001	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 JYD1（内部元件配置参数按设计）， 2、型号：HZ-D-0.6KVA-36V， 3、安装方式：挂墙安装，底边距地0.8m， 4、含端子接线、模块等	台	1	4364.77	4364.77		
2	030404017002	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 JYD2（内部元件配置参数按设计）， 2、型号：HZ-D-0.6KVA-36V， 3、安装方式：挂墙安装，底边距地0.8m， 4、含端子接线、模块等	台	1	4364.77	4364.77		
3	030411001001	配管	1、名称：电线管， 2、材质：镀锌钢管， 3、规格：SC20， 4、配置形式：板内及墙内暗配， 5、接地要求：按设计	m	563.74	20.37	11483.38		
4	030411004001	配线	1、配线形式：管内穿线， 2、型号：WDZNC-BYJ， 3、规格：2.5mm ²	m	1151.48	4.19	4824.7		
本页小计								25037.62	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
5	030412004001	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯（A型），2、规格：HZ-BLJC-II10E1W（DC36V），3、安装形式：下沿距门框上沿0.2M挂壁明装	套	3	112.48	337.44		
6	030412004002	装饰灯	1、名称：双面多信息复合标志灯（A型），2、规格：HZ-BLJC-II2LROE1W（DC36V），3、安装形式：底边距地2.5m吊装	套	2	123.47	246.94		
7	030412004003	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯（A型），2、规格：HZ-BLJC-II2LROE1W（DC36V），3、安装形式：底边距地2.5m吊装	套	18	119.89	2158.02		
8	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层标志灯（A型），2、规格：HZ-BLJC-II10E1W（DC36V），3、安装形式：底边距地2.2m壁挂	套	4	116.06	464.24		
9	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯（A型），2、规格：HZ-BLJC-II1LROE1W（DC36V），3、安装形式：底边距地0.5m壁挂	套	14	108.01	1512.14		
本页小计							4718.78		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
10	030412004006	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯(A型) 2、规格:HZ-BLJC-II10E1W(DC36V) 3、安装形式:下沿距门框上沿0.2M挂壁明装	套	8	112.48	899.84		
11	030412004007	装饰灯	1、名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2、规格:HZ-ZFJC-E10W(DC36V) 3、安装形式:吸顶安装	套	56	125.31	7017.36		
12	030412004008	装饰灯	1、名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2、规格:HZ-ZFJC-E5W(DC36V) 室外防护等级为IP67 3、安装形式:吸顶安装	套	7	137.82	964.74		
13	030412005001	荧光灯	1、名称:应急双管荧光灯(带蓄电池) 2、规格:PAK-LED-A02-236-Y 2×16W 应急时间>180min 3、安装形式:吸顶安装	套	1	196.82	196.82		
14	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:铁 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	113	11.81	1334.53		
本页小计							10413.29		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消火栓					65791.65	
15	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内，2、材质规格:热浸镀锌钢管DN100，3、连接形式:沟槽式卡箍连接，4、压力试验及水冲洗:按设计及规范要求，5、包含:沟槽管件	m	178.71	117.11	20928.73	
16	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内，2、材质规格:热浸镀锌钢管DN65，3、连接形式:沟槽式卡箍连接，4、压力试验及水冲洗:按规范要求	m	59.29	77.12	4572.44	
17	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道	m ²	79.49	27.05	2150.2	
18	031201001002	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷沥青两道	m ²	2.36	20.48	48.33	
19	031002001001	管道支架	1、材质:型钢，2、管架形式:一般管支架,综合考虑	Kg	465.74	16.55	7708	
20	031201003001	金属结构刷油	1、支架油漆，2、除锈级别:按规范及设计要求，3、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	465.74	2.69	1252.84	
本页小计							36660.54	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
21	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜， 2、安装部位（室内、外）：室内， 3、规格：铝合金箱体，700x1800x160， 4、消火栓箱内设：DN65消火栓、DN65长25米衬胶水带，Φ19水枪；消防卷盘（DN25长30米输水胶带一根，Φ6mm直流开关水枪一支），按钮及指示灯各一只等， 5、单栓、双栓：单栓， 6、配备磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4两具， 7、采用15S202第21页，具体参数要求详见设计	套	10	1459.43	14594.3		
本页小计								14594.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
22	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（兼试验消火栓）， 2、安装部位（室内、外）：室外， 3、规格：铝合金箱体，700x1800x160， 4、消火栓箱内设：DN65消火栓、DN65长25米衬胶水带，Φ19水枪；消防卷盘（DN25长30米输水胶带一根，Φ6mm直流开关水枪一支），按钮及指示灯各一只等， 5、单栓、双栓：单栓， 6、配备磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4两具， 7、采用15S202第21页，具体参数要求详见设计	套	1	1459.43	1459.43		
23	031003003001	法兰阀门	1、类型：对夹蝶阀， 2、材质：球墨铸铁， 3、规格、压力等级：DN100 1.6MPa， 4、连接形式：法兰连接， 5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	424.05	2544.3		
本页小计							4003.73		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
24	031003003002	法兰阀门	1、类型：明杆闸阀，2、材质：球墨铸铁，3、规格、压力等级：DN100 1.6MPa，4、连接形式：法兰连接，5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	895.73	1791.46		
25	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀，2、材质：铜，3、规格、压力等级：DN25，4、连接形式：螺纹连接	个	1	135.75	135.75		
26	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀，2、材质：铜，3、规格、压力等级：DN25，4、连接形式：螺纹连接	个	1	53.43	53.43		
27	031002003001	套管	1、名称、类型：过楼板套管，2、材质：焊接钢管，3、规格：DN150，4、填料材质：按设计及规范要求	个	2	79.7	159.4		
28	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑阀门井 DN100	座	2	1194.69	2389.38		
29	031002001002	管道支架	1、名称：抗震支架，2、材质：专用型钢，3、管架形式：管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑	Kg	185.47	32.37	6003.66		
		室外消防水					68107.8		
本页小计								10533.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 介质：自来水 3. 材质、规格：球墨铸铁管 DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	249.38	146.62	36564.1	
31	031001005002	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 介质：自来水 3. 材质、规格：球墨铸铁管 DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	25.71	99.05	2546.58	
32	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：自行勘察现场，2、挖沟深度：综合，3、回填要求：详见设计要求	m3	165.05	49.21	8122.11	
33	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种：石油沥青 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：二遍	m2	133.29	38.91	5186.31	
本页小计							52419.1	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	031003003003	焊接法兰阀门	法兰阀门;1、类型:明杆闸阀,2、材质:球墨铸铁,3、规格、压力等级:DN150 1.6MPa,4、连接形式:法兰连接,5、含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	5	1274.43	6372.15	
35	040504001002	砌筑井	砌筑井;1、名称:砌筑阀门井 DN150	座	5	1863.31	9316.55	
		分部分项合计					174069.14	
		措施项目					1548.1	
36	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1548.1	1548.1	
		单价措施合计					1548.1	
本页小计							17236.8	
合 计							175617.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高膝中学食堂重建项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2839.97			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2491.2			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	348.77			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高臌中学食堂重建项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1826.88			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	49.82			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.06	99.65			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高塍中学食堂重建项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					4816.32			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：高塍中学食堂重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			4819.27
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	170896.06	2.4	4101.51
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	170896.06	0.42	717.76
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	170896.06	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	185252.83	9	16672.75
合 计					21492.02

弱电工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 263,846.78

(大写) : 贰拾陆万叁仟捌佰肆拾陆元柒角捌分

招 标 人: 中国宜兴环保科技工业园管
理委员会
(单位盖章)

造价咨询人: 1
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

编 制 人: 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024-12-11

复核时间: 2024-12-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	网络					78276.78	
1	030411003001	桥架	1、名称:防火槽式桥架，2、规格:100*50mm 含配件	m	172.02	57.16	9832.66	
2	030413001001	铁构件	1、名称:桥架、线管支架，2、材质:热镀锌型钢，3、规格:综合	kg	186.28	23	4284.44	
3	030411001001	配管	1、名称:电线管，2、材质:紧定式镀锌电线管，3、规格:JDG25，4、配置形式:墙内及板内敷设	m	49.3	17.03	839.58	
4	030411001002	配管	1、名称:电线管，2、材质:紧定式镀锌电线管，3、规格:JDG20，4、配置形式:墙内及板内敷设	m	1.3	12.01	15.61	
5	030411001003	配管	1、名称:电线管，2、材质:紧定式镀锌电线管，3、规格:JDG25，4、配置形式:吊顶内敷设	m	66.81	16.27	1087	
6	030411001004	配管	1、名称:电线管，2、材质:紧定式镀锌电线管，3、规格:JDG20，4、配置形式:吊顶内敷设	m	22.57	13.52	305.15	
本页小计							16364.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽低烟无卤双绞线，2、线缆对数：4对，3、敷设方式：管内敷设，4、具体配置参数详见参数表	m	256.09	4.54	1162.65		
8	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽低烟无卤双绞线，2、线缆对数：4对，3、敷设方式：线槽内敷设，4、具体配置参数详见参数表	m	1047.29	4.71	4932.74		
9	030502007001	光缆	1.名称：室外12芯铠装单模光纤 2.标准：ISO/IEC 11801, IEC 60794-3-10, EC 50173-1, TIA/EIA 568.3-D, YD/T901, YD/T769；中心束管式；12芯，耐侧压最大1000N/100MM，拉力最大1500N等 3.具体配置参数详见参数表	m	200	5.39	1078		
本页小计								7173.39	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030502006001	大对数电缆	1. 名称:三类25对大对数电缆 2. 楼内主干大对数铜缆必须为24AWG, 通用圆形结构; 电气性能: 绝缘电压: 1250V/60Hz, 1Min; 特性阻抗: 100±15Ω; 机械及物理性能: 外护套直径: 14.5mm; 线径: 0.45mm; 固定时弯曲半径: ≥75mm; 牵引时弯曲半径: ≥100mm 3. 具体配置参数详见参数表	m	200	17.2	3440	
11	030502019001	双绞线缆测试	1、测试类别:六类线链路测试	链路	39	25.95	1012.05	
12	030502012001	信息插座	1、名称:数据+数据面板, 2、含模块、面板, 3、具体参数详见参数表	个	10	78.15	781.5	
13	030502012002	信息插座	1、名称:语音+数据面板, 2、含模块、面板, 3、具体参数详见参数表	个	6	65.63	393.78	
14	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒, 2、材质:铁, 3、规格:86型, 4、安装形式:明装	个	7	12.24	85.68	
本页小计							5713.01	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
15	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒， 2、材质：铁， 3、规格：86型， 4、安装形式：暗装	个	16	8.15	130.4		
16	030502010001	配线架	1、名称：24位六类非屏蔽配线架， 2、具体配置参数详见参数表	个	2	1188.35	2376.7		
17	030502010002	配线架	1、名称：12芯LC型光纤配线架， 2、19英寸机架式安装，1HU高度，12芯LC双工适配器；执行标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；附件提供具有保证光纤弯曲半径的理线扣环，轧带、标签条及熔纤盘，熔纤盘设计采用翻盖式结构，以便于维护，3、具体配置参数详见参数表	个	1	699.41	699.41		
本页小计							3206.51		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
18	030502010003	配线架	1、名称:机架式100对110配线架, 2、100对; 执行标准: ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3; 安装标准: 19" 1HU机柜/机架式安装; 结构特征: 采用优质冷轧钢材材料, 鱼骨架采用PC阻燃, 达到UL94V-0标准; 采用于23-26AWG线径, 带标签, 以便快捷识别, 3、具体配置参数详见参数表	个	1	447.19	447.19		
19	030502010004	配线架	1、名称:理线架, 2、规格: 符合19" 机架标准, 1HU规格, 提供12槽位; 执行标准: ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3; 材质: 金属理线器采用冷轧钢材材质, 3、具体配置参数详见参数表	个	2	201.74	403.48		
20	030502010005	配线架	1、名称:LC单模双工耦合器, 2、LC双工; 标准: ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.3-D、YD/T926.3, 3、具体配置参数详见参数表	个	6	85.37	512.22		
本页小计							1362.89		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
21	030502016001	布放尾纤	1、名称:LC单模尾纤，2、光纤规格: G. 652D单模9/125μm, 0.9mm；接口类型: LC单工接口；标准: ANSI/TIA 568.2-D、ISO11801、YD/T926.3；护套: LSZH材质；长度: 1米；IL≤0.2dB, RL≥50dB, 3、具体配置参数详见参数表	根	12	63.54	762.48		
22	030502016002	布放尾纤	1、名称:LC-LC双芯单模光纤跳线(2米)，2、光纤规格: G. 652D单模9/125μm, zipcord 2.0mm结构；接口类型: LC双工接口；标准: ANSI/TIA568.2-D、ISO11801、YD/T926.3；护套材质: LSZH；性能: IL≤0.2dB, RL≥50dB, 3、具体配置参数详见参数表	根	4	63.54	254.16		
本页小计							1016.64		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
23	030502009001	跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线2米 2. 跳线符合ISO/IEC 11801-1、IEC 60603-7标准要求；产品结构：U/UTP非屏蔽，线对十字隔离，4*2*24AWG多股裸铜；水晶头：透明PC；PIN针：磷青铜，表面镀金50 μ "；护套材料：LSZH；插拔寿命： \geq 2500次；绝缘电阻： \geq 500M Ω ；耐压：1000VDC；接触电阻： \leq 20m Ω 等 3. 具体配置参数详见参数表	条	52	19.42	1009.84		
24	030502009002	跳线	1、名称：6类RJ45-110跳线，2米，2、1对110到RJ45跳线，3、具体配置参数详见参数表	条	6	19.38	116.28		
25	080609004001	模块	1、名称：8位PDU，含D级防雷，2、具体配置参数详见参数表	台	1	282.93	282.93		
本页小计								1409.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
26	030502001001	机柜、机架	1、名称:标准机柜42U(600*600*42U)，2、厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm；表面处理采用脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。主体颜色黑色，3、具体配置参数详见参数表，4、本体安装、配合调试	台	1	1762.26	1762.26		
27	030501012001	交换机	1、名称:48口POE交换机(校园网)，2、交换容量≥240Gbps；转发性能≥78Mpps；支持千兆电口≥48个，千兆SFP口≥2个，支持POE+；POE供电功率≥385W，3、具体配置参数详见参数表，4、本体安装、配合调试	套	2	5573.53	11147.06		
28	030501009001	路由器	1、名称:室内吸顶AP，2、具体配置参数详见参数表，3、本体安装、配合调试	台	7	1441.55	10090.85		
29	030501012002	交换机	1、名称:无线控制器，2、与无线AP搭配使用，含授权，3、具体配置参数详见参数表，4、本体安装、配合调试	套	1	10440.78	10440.78		
本页小计							33440.95		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	080609004002	模块	1、名称:千兆单模光模块；2、光模块-SFP-1G-单模模块(1310nm,10km,LC)；3、本体安装、配合调试	台	7	274.29	1920.03	
31	030507017001	分系统调试	1、名称:网络系统调试及试运行	系统	1	6669.87	6669.87	
	二)	监控					95547.84	
32	030411001005	配管	1、名称:电线管；2、材质:紧定式镀锌电线管；3、规格:JDG20；4、配置形式:吊顶内敷设	m	247.53	15.58	3856.52	
33	030413001002	铁构件	1、名称:桥架、线管支架；2、材质:热镀锌型钢；3、规格:综合	kg	48.89	23	1124.47	
34	030502005003	双绞线缆	1、名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线；2、线缆对数:4对；3、敷设方式:管内敷设；4、具体配置参数详见参数表	m	247.53	4.54	1123.79	
35	030502005004	双绞线缆	1、名称:六类非屏蔽低烟无卤双绞线；2、线缆对数:4对；3、敷设方式:管内敷设；4、具体配置参数详见参数表	m	1529.87	4.71	7205.69	
本页小计							21900.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
36	030507008001	监控摄像设备	1、名称:厨房专用防油烟摄像机(网络型,POE); 2、传感器类型1/2.8英寸CMOS;像素200万;最大分辨率1920×1080;最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);最大补光距离80m(红外);镜头类型定焦;镜头焦距3.6mm等,3、含支架等相关附件、辅材及调试,4、具体配置参数详见参数表,5、本体安装、配合调试	台	31	820.68	25441.08		
本页小计							25441.08		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
37	030507008002	监控摄像设备	1、名称:明装定焦彩色摄像机(网络型,POE), 2、传感器类型1/2.8英寸CMOS;像素200万;最大分辨率1920×1080;最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);最大补光距离50m(红外);镜头类型定焦;镜头焦距3.6mm, 3、含支架等相关附件、辅材及调试, 4、具体配置参数详见参数表, 5、本体安装、配合调试	台	29	669.68	19420.72		
38	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒, 2、材质:铁, 3、规格:86型, 4、安装形式:明装	个	60	12.24	734.4		
39	030501012003	交换机	1、名称:48口POE交换机(明厨亮灶), 2、交换容量≥240Gbps;转发性能≥78Mpps;支持千兆电口≥48个,千兆SFP口≥2个,支持POE+;POE供电功率≥385W, 3、具体配置参数详见参数表, 4、本体安装、配合调试	套	1	5586.36	5586.36		
本页小计							25741.48		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
40	030507013001	录像设备	1、名称:32路硬盘录像机，2、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；支持WEB、本地GUI界面操作；支持最大32路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发；支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流，3、具体配置参数详见参数表，4、本体安装、配合调试	台	2	5260.24	10520.48		
41	030507013002	录像设备	1、名称:6T硬盘，2、6T，3、具体配置参数详见参数表，4、本体安装、配合调试	块	16	1053.05	16848.8		
42	080609004003	模块	1、名称:8位PDU，2、具体配置参数详见参数表	台	1	197.17	197.17		
43	030507017002	安全防范分系统调试	1、名称:监控系统调试及试运行	系统	1	3488.36	3488.36		
	三)	广播					17379.08		
本页小计								31054.81	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
44	030411001006	配管	1、名称:电线管 ， 2、材质:紧 定式镀锌电线管 ， 3、规格:JDG2 0， 4、配置形 式:墙内及板内敷 设	m	22.8	12.01	273.83		
45	030411001007	配管	1、名称:电线管 ， 2、材质:紧 定式镀锌电线管 ， 3、规格:JDG2 0， 4、配置形 式:吊顶内敷设	m	142.39	15.58	2218.44		
46	030413001003	铁构件	1、名称:桥架、 线管支架， 2、 材质:热镀锌型钢 ， 3、规格:综 合	kg	28.12	23.01	647.04		
47	030411004001	配线	1、名称:铜芯护 套软线， 2、配 线形式:管内穿线 ， 3、型号: RYJS， 4、规格 :2*2.0mm ²	m	165.19	7.13	1177.8		
48	030506004001	背景音乐系统设 备	1、名称:30W广 播喇叭， 2、输 入电压:70V/10 0V；额定功率: 25W/35W；峰值 功率:60W；频 响:100~20KHz ；灵 敏 度:94 ±3db；喇叭尺 寸:4"×3+2.5"×1 ， 3、具体配置参 数详见参数表， 4、本体安装、 配合调试	台	9	591.86	5326.74		
本页小计								9643.85	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	030411006004	接线盒	1、名称:接线盒, 2、材质:铁, 3、规格:86型, 4、安装形式:明装	个	9	12.24	110.16	
50	030506004003	背景音乐系统设备	1、名称:合并式定压功放(240W), 2、采用嵌入式系统,性能稳定,内置工业级高速双核(ARM+DSP)处理芯片,运行快捷,启动时间≤1秒;额定功率≥240W; ≥2路话筒输入, ≥3路AUX输入, ≥1路混合输出, 3、具体配置参数详见参数表, 4、本体安装、配合调试	台	2	3510.94	7021.88	
51	030501012004	交换机	1、名称:4口交换机, 2、支持千兆电口≥4个,千兆SFP口≥1个, 3、具体配置参数详见参数表, 4、本体安装、配合调试	套	1	603.19	603.19	
	四)	空气质量监测					34196.7	
52	030411001008	配管	1、名称:电线管, 2、材质:紧定式镀锌电线管, 3、规格:JDG20, 4、配置形式:墙内及板内敷设	m	14.3	12.01	171.74	
本页小计							7906.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	030411001009	配管	1、名称：电线管； 2、材质：紧定式镀锌电线管； 3、规格：JDG20； 4、配置形式：吊顶内敷设	m	65.33	13.52	883.26	
54	030413001004	铁构件	1、名称：桥架、线管支架； 2、材质：热镀锌型钢； 3、规格：综合	kg	12.9	23.01	296.83	
55	030411004002	配线	1、名称：铜芯护套软线； 2、配线形式：管内穿线； 3、型号：RYJS； 4、规格：4*1.0mm ²	m	79.63	7.05	561.39	
56	030411004003	配线	1、名称：铜芯护套软线； 2、配线形式：桥架内敷设； 3、型号：RYJS； 4、规格：4*1.0mm ²	m	136.83	6.61	904.45	
本页小计							2645.93	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高滕中学食堂
重建项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
57	030503006001	传感器	1. 名称:室内多合一传感器(温度、湿度、CO2、PM2.5、PM10、甲醛) 2. 供电24V AC/DC, 输出: RS485/Modbus; 温度测量范围: 0~65℃, 测量精度: ±0.2℃; 湿度测量范围: 0-100%, 测量精度: ±2%; CO2测量范围: 0-5000ppm, 测量精度: ±75ppm; PM2.5测量范围: 0-1000 μg/m3, 颗粒精度: 0.3um; PM10测量范围: 0-1000 μg/m3, 颗粒精度: 0.3um; 甲醛测量范围: 0-2ppm; 产品通过CE认证	个	12	2257.97	27095.64		
58	030411006005	接线盒	1、名称:接线盒, 2、材质:铁, 3、规格:86型, 4、安装形式:明装	个	12	12.24	146.88		
本页小计							27242.52		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
59	080609003001	网关设备	1. 名称：网关采集器 2. 供电电压：DC/AC 22-24V，200mA；总线拓展接口：1×KE总线；网口接口：1×RJ45网口带灯；485接口：2×RS45串口；指示灯：电源×1，总线通信×1，设备运行×1；连接设备：支持31个从模块设备；工程下载：网口下载或485下载；输入端口：485；运行温度/湿度：0℃~45℃/ 20%~93% RH；储存温度/湿度：-40℃~+55℃/ 10%~93%RH；该产品通过CE认证	台	1	2755.46	2755.46		
60	030501005001	插箱、机柜	1. 名称：采集箱 2. 类别：箱体，含元器件，控制柜成套	台	1	1306.03	1306.03		
本页小计								4061.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	030504004001	系统软件	1. 名称:环境监测软件 2. B/S架构, 提供面向对象编程方式, 内置间接变量、中间变量、数据库变量, 强大的 Web 功能和 Internet/Intranet 浏览器技术, 支持 Modbus RTU/UDP/TCP 协议, 可通过串口或以太网进行通信, 通过标准数据库工具进行数据组态。 1. 安装要求: 配置WIN7操作系统以上, 8G内存, 500G硬盘, 预装SQL2005数据库; 2. 可插入 BMP、PNG、JPEG、JPG、GIF等网页图形图片, 可对系统中的设备进行定时控制, 可进行逻辑控制, 对设备进行延时开关、场景控制, 3. 可查询历史记录4. 可实时显示设备的开关状态, 5. 可通过开关按钮图形进行开关控制, 6. 软件可提供5种不同级别的用户密码, 分别可控制系统中不同的设备, 以提高系统	套	1	75.02	75.02	
本页小计							75.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			的安全性					
		信息发布					7454.31	
62	030501003001	控制设备	1. 名称:管理电脑 2. CPU: 8核, Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 等同或以上; 内存: 8.0G/等同或以上; 硬盘: 500G以上; 显卡: 4G/等同或以上; 操作系统: windows 7 正版/等同或以上; 23寸及以上液晶显示器; 品牌电脑	台	1	277.57	277.57	
本页小计							277.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高臈中学食堂
重建项目

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
63	030504004002	系统软件	1. 名称:发布系 统管理平台软件 2. 操作系统采用 B/S架构; 系统 管理模块、终端 管理模块、资源 管理模块、模版 管理模块、播出 单模块、字幕模 块、监控管理等 模块采用分布式 区域管理技术。 系统可以对视频 、图片、文字、 天气、时钟、 office等多媒体 信息进行自由排 版, 将各种素材 整合成精彩的节 目然后通过局域 网传输到多媒体 显示终端。扩展 触摸查询系统与 信息发布系统同 平台管理; 系统 可以在后台上进 行远程开关机, 待机, 重启时间 , 灵活设置自动 开关机时间	套	1	75.02	75.02		
64	030507014001	显示设备	1. 名称:70寸液 晶电视机	台	2	265.21	530.42		
本页小计								605.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高臈中学食堂
重建项目

工程名称：弱电工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
65	030506007001	视频系统设备	1. 名称:播放器 2. 处理器: ARM 架构, Cortex 17四核, 频率高达1.8GHz; 内存: 2G/DDR3; 存储: 8G/eMMC; 显示: 集成Mali-400 GPU, 支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0, OPEN VG1.1, OPENCL, Directx11, 内嵌高性能2D/3D加速硬件, 支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0, 支持1080P多格式视频解码1080P视频编码, 支持H.264, VP8 和MVC图像增强处理; Geomerics Enlighten的全局实时光引擎频率高达600MHz; 接口: USB 2.0*4; Line-out*1; Mic-in *1; LAN 1000M*1; RS232*1; RS485*1; IO*4; 显示接口: HDMI*1; 遥控器模块: 手机遥控; 扩展: WiFi (符合802.11b/g/n无线协议)	台	2	3285.65	6571.3		
本页小计								6571.3	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高塍中学食堂重建项目

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			1647.53			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1445.2			
1.2	1.2	安全文明施工省级标准化增加费：一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	202.33			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1059.81			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

